

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE  
GUADALAJARA**

**ACTA DE FALLO DE ADJUDICACIÓN**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:00 Doce horas del día 19 Julio de 2017, la suscrita Lic. Heriinda Álvarez Arreola Titular del área de Compras y Adquisiciones, en conjunto con el Lic. Ivan Enciso Romero, Coordinador Administrativo, la Lic. Zayde González Martínez, Titular del Departamento de Patrimonio y el C. Víctor Jair Arechiga Mercado, supervisor de bienes inmuebles este último como área requirente, y la Lic. Laura Leonor Carrillo De la Paz Titular de la Contraloría Interna y Representante del Comité de Adquisiciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara, de conformidad con los Artículo 72 y 74 Fracción. V Inciso C, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios procedió a realizar el dictamen para la validación del Fallo de Adjudicación, en relación a la Licitación Pública Local:

**Licitación Pública Local No.LPL-38/2017**

**“REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO  
N°20”**

Para ello se procede al análisis de las propuestas formuladas por las participantes:

- \* GUFÉ PROMOCION ESTUDIOS Y CONSTRUCCION SA DE CV
- \* 5 M CONTRUCCIONES SA DE CV
- \* FIRMITAS CONSTRUCTA SA DE CV
- \* CONSTRUCTORA FATIMA SA CV.
- \* FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA SA CV

Es importante mencionar antes de realizar los Análisis Técnico y Económico correspondientes a las bases que nos ocupa; señalar que la empresa **FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA SA CV** envió **CARTA DE DECLINACION AL PRESENTE CONCURSO**. El argumento de dicha declinación tiene como fundamento que no costearon los gastos de mano de obra por lo que omitieron considerarlos en sus propuestas, misma carta que se anexa al presente, por lo tanto sus propuestas son desechadas.

Para lo cual se inserta cuadro comparativo de las propuestas técnicas en el que se refiere el cumplimiento o no de los requisitos que les fueron requeridos mediante las bases de la presente licitación, así como cuadro comparativo económico en el que se advierten los precios planteados por los participantes.

**DICTAMEN TECNICO**

<b>TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION, PINTURA, RESANE Y ALBAÑILERIA EN CDC 20 EN GUADALAJARA, JALISCO.</b>				SM CONSTR UCCION ES	GUE CONTRU CCIONES	FIRMITAS	CONTR UCTORA FATIMA
<b>C o d i g o</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>Un ida d</b>	<b>Canti dad</b>				
<b>CATALOGO DE CONCEPTOS</b>							
	azotea						
1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ROJO MARCA PROTEXA, A DOS MANOS DE 0.50 LTS POR MANO INCLUYE: LIMPIEZA DE PISOS Y RETIRO DE IMPERMEABILIZACION EN MAL ESTADO, APLICACIÓN DE PRIMER UNA MANO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS .	M2	530.94	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	DEMOLICION DE CONCRETO EN PERIMETRO DE MARQUESINA A UNA ALTURA PROMEDIO DE 3M, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS.	ML	105	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	REPARACION DE CONCRETO PARA GOTERO EN PERIMETRO DE MARQUESINA A UNA ALTURA PROMEDIO DE 3M, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS.	ML	105	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPL-38/2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.

*[Handwritten signatures and marks on the right margin]*



4	ENLADRILLADO DE AZOTEA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	10	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	ENLADRILLADO DE AZOTEA SOBRE PRETEL EN AREA DE AUDITORIO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 Y UN ANCHO PROMEDIO DE 20CM, INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA, LECHEREADA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS.	ML	34.7	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	SELLADO DE UNION ENTRE CANALON LAMINA Y PRETEL CON PIJAS, TAQUETES, Y SELLADOR TIPO SICAFLEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	34.7	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<b>Aula #1</b>							
7	RESANE Y SELLADO DE GRIETAS EN APLANADO DE MUROS Y BOVEDA MEDIANTE APLICACIÓN DE PELICULA A BASE DE SELLADOR, PINTURA, CEMENTO BLANCO, MARMOLINA Y YESO. INCLUYE: DEMOLICION DE TECATAS DE APLANADO EN MAL ESTADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS Y LIMPIEZA.	M2	122.62	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	Aplicación de pintura 100% acrílica, en plafon con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lit, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 10 años, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador acrílico, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.	m2	41.04	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9	Aplicación de pintura 100% acrílica, en muros; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lit, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 10 años, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador acrílico, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.	m2	81.58	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	Retiro de ventana fija de 60x210 cm, INCLUYE RESANE DE BOQUILLAS DESPUES DE LA DEMOLICION.	PZA	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11	Aplicación de pintura esmalte alquidálico en puertas y mamparas metálicas por ambos lados; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 0.9-1.2 kg/lit, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-120 U. Krebs, estabilidad de un año, alto contenido de pigmentos, base solvente, resistencia al lavado, tiempo máximo de secado al tacto de cinco horas, acabado brillante, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: Suministro de la pintura materiales, mano de obra, herramientas, andamios, preparación de la superficie, removedor, lijado, primario anticorrosivo, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, limpieza del área de trabajo.	M2	1.89	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPL-38/2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.



1 2	Aplicación de pintura esmalte alquidálico en protecciones metálicas de ventanas o puertas con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad de 0.9-1.2 kg/ml, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-120 u. Krebs, alto contenido de pigmentos, base solvente, resistencia al lavado, tiempo máximo de secado al tacto de cinco horas, acabado brillante, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: Suministro de la pintura materiales, mano de obra, herramientas, andamios, preparación de la superficie, removedor, lijado, primario anticorrosivo, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado limpieza del área de trabajo.	M2	2.28	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1 3	Colocacion de ventanas corredizas de aluminio color natural y pantalla de acrilico con medidas de .60x210 incluye: colocacion de ventanas, mosquitero, mano de obra materiales y todo lo necesario para su correcta ejecucion	PZA	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<b>aula #2</b>							
1 4	RESANE Y SELLADO DE GRIETAS EN APLANADO DE MUROS Y BOVEDA MEDIANTE APLICACIÓN DE PELICULA A BASE DE SELLADOR, PINTURA, CEMENTO BLANCO, MARMOLINA Y YESO. INCLUYE: DEMOLICION DE TECATAS DE APLANADO EN MAL ESTADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS Y LIMPIEZA.	M2	122.62	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1 5	Aplicación de pintura 100% acrílica, en plafon con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lt, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 10 años, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador acrílico, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.	m2	41.04	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1 6	Aplicación de pintura 100% acrílica, en muros; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lt, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 10 años, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador acrílico, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.	m2	81.58	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1 7	Retiro de ventana fija de 60x210 cm, INCLUYE RESANE DE BOQUILLAS DESPUES DE LA DEMOLICION.	PZA	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1 8	Colocacion de ventanas corredizas de aluminio color natural y pantalla de acrilico con medidas de .60x210 incluye: colocacion de ventanas, mosquitero, mano de obra materiales y todo lo necesario para su correcta ejecucion	PZA	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPL-38/2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.



19	Aplicación de pintura esmalte alquidálico en puertas y mamparas metálicas por ambos lados; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 0.9-1.2 kg/lt, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-120 U. Krebs, estabilidad de un año, alto contenido de pigmentos, base solvente, resistencia al lavado, tiempo máximo de secado al tacto de cinco horas, acabado brillante, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: Suministro de la pintura materiales, mano de obra, herramientas, andamios, preparación de la superficie, removedor, lijado, primario anticorrosivo, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, limpieza del área de trabajo.	M2	1.89	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
20	Aplicación de pintura esmalte alquidálico en protecciones metálicas de ventanas o puertas con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad de 0.9-1.2 kg/ml, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-120 u. Krebs, alto contenido de pigmentos, base solvente, resistencia al lavado, tiempo máximo de secado al tacto de cinco horas, acabado brillante, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: Suministro de la pintura materiales, mano de obra, herramientas, andamios, preparación de la superficie, removedor, lijado, primario anticorrosivo, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado limpieza del área de trabajo.	M2	2.28	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<b>aula #3</b>							
21	RESANE Y SELLADO DE GRIETAS EN APLANADO DE MUROS Y BOVEDA MEDIANTE APLICACIÓN DE PELICULA A BASE DE SELLADOR, PINTURA, CEMENTO BLANCO, MARMOLINA Y YESO. INCLUYE: DEMOLICION DE TECATAS DE APLANADO EN MAL ESTADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS Y LIMPIEZA.	M2	122.62	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
22	Aplicación de pintura 100% acrílica, en plafon con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lt, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 10 años, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador acrílico, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.	m2	41.04	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
23	Aplicación de pintura 100% acrílica, en muros; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lt, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 10 años, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador acrílico, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.	m2	81.58	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
24	Retiro de ventana fija de 60x210 cm, INCLUYE RESANE DE BOQUILLAS DESPUES DE LA DEMOLICION.	PZA	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPL-38/2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 16 DE JUNIO DE 2017.

2 5	Colocacion de ventanas corredizas de aluminio color natural y pantalla de acrilico con medidas de .60x210 incluye: colocacion de ventanas, mosquitero, mano de obra materiales y todo lo necesario para su correcta ejecucion	PZA	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2 6	Aplicación de pintura esmalte alquidálico en puertas y mamparas metálicas por ambos lados; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 0.9-1.2 kg/lit, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-120 U. Krebs, estabilidad de un año, alto contenido de pigmentos, base solvente, resistencia al lavado, tiempo máximo de secado al tacto de cinco horas, acabado brillante, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: Suministro de la pintura materiales, mano de obra, herramientas, andamios, preparación de la superficie, removedor, lijado, primario anticorrosivo, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, limpieza del área de trabajo.	M2	1.89	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2 7	Aplicación de pintura esmalte alquidálico en protecciones metálicas de ventanas o puertas con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad de 0.9-1.2 kg/ml, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-120 u. Krebs, alto contenido de pigmentos, base solvente, resistencia al lavado, tiempo máximo de secado al tacto de cinco horas, acabado brillante, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: Suministro de la pintura materiales, mano de obra, herramientas, andamios, preparación de la superficie, removedor, lijado, primario anticorrosivo, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado limpieza del área de trabajo.	M2	2.28	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<b>Aula #4</b>							
2 8	RESANE Y SELLADO DE GRIETAS EN APLANADO DE MUROS Y BOVEDA MEDIANTE APLICACIÓN DE PELICULA A BASE DE SELLADOR, PINTURA, CEMENTO BLANCO, MARMOLINA Y YESO. INCLUYE: DEMOLICION DE TECATAS DE APLANADO EN MAL ESTADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS Y LIMPIEZA.	m2	23.31	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2 9	Aplicación de pintura 100% acrílica, en plafón con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lit, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 10 años, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador acrílico, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.	m2	41.04	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPL-38/2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.



30	Aplicación de pintura 100% acrílica, en muros; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lit, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 10 años, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador acrílico, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.	m2	81.58	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
31	Demolición de aplanado de mezcla en muro, con espesor de 2cm, promedio, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, movimiento y protección de muebles, herramienta, equipo, andamios, acopio y retiro de material producto de la demolición a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.	M2	3.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
32	reparacion de grietas en muros mediante inyeccion de mortero cemento arena relacion 1:4, incluye: apertura de labios de grieta, limpieza profunda, suministro y colocacion de material para rellenar la junta, acabado similar al muro, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ML	2.40	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
33	Retiro de ventana fija de 60x210 cm, INCLUYE RESANE DE BOQUILLAS DESPUES DE LA DEMOLICION.	PZA	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
34	Colocacion de ventanas corredizas de aluminio color natural y pantalla de acrilico con medidas de .60x210 incluye: colocacion de ventanas, mosquitero, mano de obra materiales y todo lo necesario para su correcta ejecucion	PZA	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
35	Aplicación de pintura esmalte alquidálico en puertas y mamparas metálicas por ambos lados; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 0.9-1.2 kg/lit, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-120 U. Krebs, estabilidad de un año, alto contenido de pigmentos, base solvente, resistencia al lavado, tiempo máximo de secado al tacto de cinco horas, acabado brillante, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: Suministro de la pintura materiales, mano de obra, herramientas, andamios, preparación de la superficie, removedor, lijado, primario anticorrosivo, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, limpieza del área de trabajo.	M2	1.89	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
36	Aplicación de pintura esmalte alquidálico en protecciones metálicas de ventanas o puertas con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad de 0.9-1.2 kg/ml, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-120 u. Krebs, alto contenido de pigmentos, base solvente, resistencia al lavado, tiempo máximo de secado al tacto de cinco horas, acabado brillante, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: Suministro de la pintura materiales, mano de obra, herramientas, andamios, preparación de la superficie, removedor, lijado, primario anticorrosivo, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado limpieza del área de trabajo.	M2	2.28	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<b>AUDITORIO</b>				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
37	RESANE Y SELLADO DE GRIETAS EN APLANADO DE MUROS Y BOVEDA MEDIANTE APLICACIÓN DE PELICULA A BASE DE SELLADOR, PINTURA, CEMENTO BLANCO, MARMOLINA Y YESO. INCLUYE: DEMOLICION DE TECATAS DE APLANADO EN MAL ESTADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS Y LIMPIEZA.	M2	141.36	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPL-38/2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.



38	<p>Aplicación de pintura 100% acrílica, en muros; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lit, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 10 años, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador acrílico, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.</p>	m2	141.368	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
39	<p>Aplicación de pintura esmalte alquidálico en puertas y mamparas metálicas por ambos lados; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 0.9-1.2 kg/lit, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-120 U. Krebs, estabilidad de un año, alto contenido de pigmentos, base solvente, resistencia al lavado, tiempo máximo de secado al tacto de cinco horas, acabado brillante, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: Suministro de la pintura materiales, mano de obra, herramientas, andamios, preparación de la superficie, removedor, lijado, primario anticorrosivo, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, limpieza del área de trabajo.</p>	M2	1.89	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<b>BAÑO NIÑOS</b>							
40	<p>Resane y sellado de grietas en aplanado de muros y bóveda mediante aplicación de película a base de sellador, pintura, cemento blanco, marmolinay yeso. incluye demolición de teclas de aplanado en mal estado, material mano de obra y herramientas.</p>	m2	26.31	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
41	<p>Aplicación de pintura 100% acrílica, en plafón con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lit, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 10 años, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador acrílico, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.</p>	m2	12.92	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
42	<p>Aplicación de pintura 100% acrílica, en muros; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lit, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 10 años, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador acrílico, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.</p>	m2	24.91	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACION DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPL-38/2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.



4 3	Demolición de aplanado de mezcla en muro, con espesor de 2cm, promedio, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, movimiento y protección de muebles, herramienta, equipo, andamios, acopio y retiro de material producto de la demolición a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.	M2	11.52	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4 4	Aplanado en muro acabado fino, con mortero cemento-arena 1:5, a nivel y regla, curado con riegos de agua, permitir que parta el repellado, acabado con flota o plana de madera hasta obtener textura uniforme, sin oquedades, rayones, protuberancias y aceptado por la supervisión. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro, elevación, movimientos horizontales, cargas, descargas y acarreo del material hasta el lugar de su utilización, herramienta, limpieza y preparación de la superficie por aplanar (picado y/o humedecido dependiendo de la superficie), los remates y aristas a regla y a nivel, regleado, curado del aplanado, espesor máximo del aplanado 2 cm., acopio y retiro de desperdicio a tiro autorizado, andamios y limpieza de área de trabajo.	M2	11.52	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4 5	Aplicación de pintura esmalte alquidálico en puertas y mamparas metálicas por ambos lados; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 0.9-1.2 kg/lit, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-120 U. Krebs, estabilidad de un año, alto contenido de pigmentos, base solvente, resistencia al lavado, tiempo máximo de secado al tacto de cinco horas, acabado brillante, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: Suministro de la pintura materiales, mano de obra, herramientas, andamios, preparación de la superficie, removedor, lijado, primario anticorrosivo, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, limpieza del área de trabajo.	m2	17.23	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<b>BAÑO NIÑAS</b>				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4 6	Resane y sellado de grietas en aplanado de muros y bóveda mediante aplicación de película a base de sellador, pintura, cemento blanco, marmolin y yeso. Incluye demolición de teclas de aplanado en mal estado, material mano de obra y herramientas.	m2	38.97	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4 7	Aplicación de pintura 100% acrílica, en plafón con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lit, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 10 años, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador acrílico, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.	m2	18.50	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPL-38/2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.

48	<p>Aplicación de pintura 100% acrílica, en muros; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lit, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 10 años, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador acrílico, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.</p>	m2	20.47	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
49	<p>Aplicación de pintura esmalte alquidálico en puertas y mamparas metálicas por ambos lados; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 0.9-1.2 kg/lit, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-120 U. Krebs, estabilidad de un año, alto contenido de pigmentos, base solvente, resistencia al lavado, tiempo máximo de secado al tacto de cinco horas, acabado brillante, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: Suministro de la pintura materiales, mano de obra, herramientas, andamios, preparación de la superficie, removedor, lijado, primario anticorrosivo, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, limpieza del área de trabajo.</p>	m2	17.23	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<b>recepcion</b>				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
50	<p>RESANE Y SELLADO DE GRIETAS EN APLANADO DE MUROS Y BOVEDA MEDIANTE APLICACIÓN DE PELICULA A BASE DE SELLADOR, PINTURA, CEMENTO BLANCO, MARMOLINA Y YESO. INCLUYE: DEMOLICION DE TECATAS DE APLANADO EN MAL ESTADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS Y LIMPIEZA.</p>	m2	49.13	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
51	<p>Aplicación de pintura 100% acrílica, en muros; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lit, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 10 años, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador acrílico, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.</p>	m2	149.22	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
52	<p>Demolición de aplanado de mezcla en muro, con espesor de 2cm, promedio, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, movimiento y protección de muebles, herramienta, equipo, andamios, acopio y retiro de material producto de la demolición a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.</p>	M2	39.93	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPL-38/2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.



5 3	Aplanado en muro acabado fino, con mortero cemento-arena 1:5, a nivel y regla, curado con riegos de agua, permitir que parta el repellido, acabado con flota o plana de madera hasta obtener textura uniforme, sin oquedades, rayones, protuberancias y aceptado por la supervisión. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro, elevación, movimientos horizontales, cargas, descargas y acarreo del material hasta el lugar de su utilización, herramienta, limpieza y preparación de la superficie por aplanar (picado y/o humedecido dependiendo de la superficie), los remates y aristas a regla y a nivel, regleado, curado del aplanado, espesor máximo del aplanado 2 cm., acopio y retiro de desperdicio a tiro autorizado, andamios y limpieza de área de trabajo.	M2	39.93	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5 4	Aplicación de pintura 100% acrílica, en plafón con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lit, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 10 años, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador acrílico, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.	M2	74.68	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<b>Patio central</b>				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5 5	Aplicación de pintura 100% acrílica, en muros; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lit, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 10 años, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador acrílico, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.	m2	197.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5 6	Aplicación de pintura esmalte alquidálico en sillas metálicas; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 0.9-1.2 kg/lit, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-120 U. Krebs, estabilidad de un año, alto contenido de pigmentos, base solvente, resistencia al lavado, tiempo máximo de secado al tacto de cinco horas, acabado brillante, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: Suministro de la pintura materiales, mano de obra, herramientas, andamios, preparación de la superficie, removedor, lijado, primario anticorrosivo, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, limpieza del área de trabajo.	pza	2.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5 7	Instalación de malla sombra en patio central incluye: materiales, equipos, estructura metálica, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	278.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<b>Exterior dif</b>							

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPL-38/2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA. JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.

58	<p>Aplicación de pintura 100% acrílica, en muros; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lt, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado, al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 10 años, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador acrílico, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.</p>	M2	432.58	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
59	<p>Aplicación de pintura esmalte alquidálico en muros, columnas con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 0.9-1.2 kg/lt, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-120 U. Krebs, estabilidad de un año, alto contenido de pigmentos, base solvente, resistencia al lavado, tiempo máximo de secado al tacto de cinco horas, acabado brillante, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: Suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, preparación de la superficie, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador acrílico, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de materiales producto de los trabajos y limpieza del área de trabajo.</p>	M2	20.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
60	<p>Aplicación de pintura esmalte alquidálico en puertas y mamparas metálicas por ambos lados; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 0.9-1.2 kg/lt, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-120 U. Krebs, estabilidad de un año, alto contenido de pigmentos, base solvente, resistencia al lavado, tiempo máximo de secado al tacto de cinco horas, acabado brillante, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: Suministro de la pintura materiales, mano de obra, herramientas, andamios, preparación de la superficie, removedor, lijado, primario anticorrosivo, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, limpieza del área de trabajo.</p>	M2	10.16	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
61	<p>Aplicación de pintura esmalte alquidálico en protecciones metálicas de ventanas o puertas con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad de 0.9-1.2 kg/ml, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-120 u. Krebs, alto contenido de pigmentos, base solvente, resistencia al lavado, tiempo máximo de secado al tacto de cinco horas, acabado brillante, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: Suministro de la pintura materiales, mano de obra, herramientas, andamios, preparación de la superficie, removedor, lijado, primario anticorrosivo, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado limpieza del área de trabajo.</p>	M2	32.53	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE







ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPL-38/2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.



6 2	Aplicación de pintura esmalte alquídico en juegos metálicos en diferentes colores con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad de 0.9-1.2 kg/ml, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-120 u. Krebs, alto contenido de pigmentos, base solvente, resistencia al lavado, tiempo máximo de secado al tacto de cinco horas, acabado brillante, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: Suministro de la pintura materiales, mano de obra, herramientas, andamios, preparación de la superficie, removedor, lijado, primario anticorrosivo, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado limpieza del área de trabajo.	lote	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6 3	Colocación cerca de malla ciclónica de tela de alambre galvanizado por inmersión en caliente, calibre 10.5 con abertura de 55X55mm de 2.00 mts., altura, de acuerdo a proyecto, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, elevaciones, suministro de la malla, postes, barra superior y retenida, alambre liso galvanizado, solera, elementos componentes y accesorios, tensión, nivelación, plomeo, excavación, cimiento de concreto, acarreo, carga, acopio y retiro de material producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.	ML	120.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6 4	retiro de vidrio en ventanas exteriores de diferentes medidas	PZA	63.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6 5	Instalación de película de policarbonato de 6mm CRISTAL MAKROLON DE BAYER 5 AÑOS DE GARANTIA cortados a medida pegados con silicón, incluye material, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	63.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<b>porton</b>							
6 6	Retiro de porton existente incluye rieles, boquillas, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6 7	Suministro, fabricación y montaje de porton a base de tubo de 2"1/2 ced 30 abatible en dos hojas. incluye: suministro y colocación de chapa philips 715 o similar, barra antipánico para salida, material, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6 8	Emboquillado acabado pulido fino en vanos de puertas, ventanas, cadenas y castillos (sólo reparación), a base de mortero cemento-arena 1:5 en un rango de hasta 20 cms de ancho. Se deberá de considerar para éste trabajo: acabado con flota o plana de madera hasta obtener textura uniforme, sin oquedades, rayones, protuberancias y aceptado por la supervisión, mano de obra, suministro de materiales, elevación, movimientos horizontales, cargas, descargas y acarreo del material hasta el lugar de su utilización, herramienta, limpieza y preparación de la superficie por emboquillar (picado con herramienta de mano y/o humedecido dependiendo de la superficie), los remates, aristas a nivel, plomo, escuadra, curado de la boquilla con agua, espesor máximo del aplanado 2 cm., acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado, andamios y limpieza de área de trabajo.	ml	18.80	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<b>Estilismo</b>							
6 9	RESANE Y SELLADO DE GRIETAS EN APLANADO DE MUROS Y BOVEDA MEDIANTE APLICACIÓN DE PELICULA A BASE DE SELLADOR, PINTURA, CEMENTO BLANCO, MARMOLINA Y YESO. INCLUYE: DEMOLICION DE TECATAS DE APLANADO EN MAL ESTADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS Y LIMPIEZA.	m2	52.50	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No. LPL-38/2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.

70	<p>Aplicación de pintura 100% acrílica, en plafón con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lt, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 10 años, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador acrílico, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.</p>	m2	35.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
71	<p>Aplicación de pintura 100% acrílica, en muros; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lt, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 10 años, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador acrílico, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.</p>	m2	65.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
72	<p>Demolición de aplanado de mezcla en muro, con espesor de 2cm, promedio, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, movimiento y protección de muebles, herramienta, equipo, andamios, acopio y retiro de material producto de la demolición a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.</p>	M2	52.50	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
73	<p>Aplanado en muro acabado fino, con mortero cemento-arena 1:5, a nivel y regla, curado con riegos de agua, permitir que parta el repellado, acabado con flota o plana de madera hasta obtener textura uniforme, sin oquedades, rayones, protuberancias y aceptado por la supervisión. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro, elevación, movimientos horizontales, cargas, descargas y acarreo del material hasta el lugar de su utilización, herramienta, limpieza y preparación de la superficie por aplanar (picado y/o humedecido dependiendo de la superficie), los remates y aristas a regla y a nivel, regleado, curado del aplanado, espesor máximo del aplanado 2 cm., acopio y retiro de desperdicio a tiro autorizado, andamios y limpieza de área de trabajo.</p>	M2	55.74	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
74	<p>Salida para contacto con caja lámina y manguera pared delgada se deberá considerar para este trabajo: tubería conduit, cortes, desperdicios, cajas galvanizadas, abrazaderas, cables diferentes calibres, codos, cople, placa, apagador, contacto, alambre guía, mano de obra, herramienta, equipo, todo lo necesario para el buen funcionamiento.</p>	SAL	10.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
75	<p>Ranura para alojar tuberías hidrosanitarias o eléctrica hasta 19mm (3/4") de diámetro, en pisos o muros, se deberá considerar para este trabajo: resane con mortero cemento arena 1:5 acarreo, equipo, herramienta, andamios, acopio y retiro de material producto de la demolición a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. (De acuerdo a los criterios técnicos para las acciones del Programa Escuelas Dignas).</p>	ML	18.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPL-38/2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.



76	Construcción de muro con block 11x14x28 cm, a cualquier altura y grado de dificultad, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:3. Se deberá de considerar para este trabajo: mano de obra, suministro, elevación, movimientos horizontales, cargas, descargas y acarreo de los materiales hasta el lugar de su utilización, herramienta, saturación de agua del tabique, preparación de la superficie de desplante, trazo y desplante, repartición uniforme de juntas verticales, cuatraperío y remates adecuados, juntas horizontales continuas y a nivel, juntas verticales, al centro y a plomo, con un espesor máximo de 1 cm, remates verticales como preparación de castillos, cerchas o escantillones para el trazo de hiladas horizontales de acuerdo a uniforme distribución, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. No se admiten desplomes mayores a 1:300.	M2	3.25	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
77	suministro y colocacion de barra de madera de pino de 1ra acabado similar al existente, incluye: retiro de barra existente, material, sujecion a muro, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	14.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
78	suministro y colocacion de ventana de herreria con acrilico con medidas de 0.94x1.8, incluye: material, mano de obra, retiro de ventana actual, reparacion de boquillas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<b>General</b>							
79	Elaboracion e instalacion de mueble a base de tabla roca con medidas generales de 1.20 x 6 x 0.4 con 8 cajones de 1.5x 0.50, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	4.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

### DICTAMEN ECONOMICO

TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION, PINTURA, RESANE Y ALBAÑILERIA EN CDC 20 EN GUADALAJARA, JALISCO.			5M CONSTRUCCIONES	SUBTOTAL 5M	GUFE CONTRUCCIONES	SUBTOTAL GUFES	FIRMITAS	SUBTOTAL FIRMITAS	CONTRUCTORA FATIMA	SUBTOTAL FATIMA	
Codigo	DESCRIPCIÓN	Unidad									
1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ROJO MARCA PROTEXA, A DOS MANOS DE 0.50 LTS POR MANO INCLUYE: LIMPIEZA DE PISOS Y RETIRO DE IMPERMEABILIZACION EN MAL ESTADO, APLICACIÓN DE	M2	530.94	\$140.00	\$74,331.60	\$160.00	\$84,950.40	\$159.00	\$84,419.46	\$68.00	\$36,103.92

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPL-38/2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.

	PRIMER UNA MANO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS .										
2	DEMOLICION DE CONCRETO EN PERIMETRO DE MARQUESINA A UNA ALTURA PROMEDIO DE 3M, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS.	M L	105	\$25.00	\$2,625.00	\$30.00	\$3,150.00	\$28.39	\$2,980.95	\$80.00	\$8,400.00
3	REPARACION DE CONCRETO PARA GOTERO EN PERIMETRO DE MARQUESINA A UNA ALTURA PROMEDIO DE 3M, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS.	M L	105	\$120.00	\$12,600.00	\$130.00	\$13,650.00	\$136.28	\$14,309.40	\$180.00	\$18,900.00
4	ENLADRILLADO DE AZOTEA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M 2	10	\$300.00	\$3,000.00	\$310.00	\$3,100.00	\$340.71	\$3,407.10	\$155.00	\$1,550.00
5	ENLADRILLADO DE AZOTEA SOBRE PRETEL EN AREA DE AUDITORIO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 Y UN ANCHO PROMEDIO DE 20CM, INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA, LECHEREADA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS.	M L	34.7	\$80.00	\$2,776.00	\$85.00	\$2,949.50	\$90.86	\$3,152.84	\$100.00	\$3,470.00
6	SELLADO DE UNION ENTRE CANALON LAMINA Y PRETEL CON PIJAS, TAQUETES, Y SELLADOR TIPO SICAFLEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M L	34.7	\$150.00	\$5,205.00	\$145.00	\$5,031.50	\$170.35	\$5,911.15	\$85.00	\$2,949.50
<b>aula #1</b>											
7	RESANE Y SELLADO DE GRIETAS EN APLANADO DE MUROS Y BOVEDA MEDIANTE APLICACIÓN DE	M 2	122.62	\$60.00	\$7,357.20	\$45.00	\$5,517.90	\$68.14	\$8,355.33	\$35.00	\$4,291.70


ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPL-38/2017 "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.





	<p>PELICULA A BASE DE SELLADOR, PINTURA, CEMENTO BLANCO, MARMOLINA Y YESO. INCLUYE: DEMOLICION DE TECATAS DE APLANADO EN MAL ESTADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS Y LIMPIEZA.</p>										
8	<p>Aplicación de pintura 100% acrílica, en plafon con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lit, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 10 años, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador acrílico, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.</p>	m 2	41.04	\$89.00	\$3,652.56	\$95.00	\$3,898.80	\$101.08	\$4,148.32	\$60.00	\$2,462.40
9	<p>Aplicación de pintura 100% acrílica, en muros; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lit, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo,</p>	m 2	81.58	\$89.00	\$7,260.62	\$95.00	\$7,750.10	\$101.08	\$8,246.11	\$55.00	\$4,486.90

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPL-38/2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.




	<p>garantía de 10 años, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador acrílico, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.</p>										
10	<p>Retiro de ventana fija de 60x210 cm, INCLUYE RESANE DE BOQUILLAS DESPUES DE LA DEMOLICION.</p>	P Z A	1	\$800.00	\$800.00	\$850.00	\$850.00	\$908.55	\$908.55	\$650.00	\$650.00
11	<p>Aplicación de pintura esmalte alquidálico en puertas y mamparas metálicas por ambos lados; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 0.9-1.2 kg/lit, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-120 U. Krebs, estabilidad de un año, alto contenido de pigmentos, base solvente, resistencia al lavado, tiempo máximo de secado al tacto de cinco horas, acabado brillante, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: Suministro de la pintura materiales, mano de obra, herramientas, andamios, preparación de la superficie, removedor, lijado, primario anticorrosivo, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, limpieza del área de trabajo.</p>	M 2	1.89	\$260.00	\$491.40	\$265.00	\$500.85	\$295.28	\$558.08	\$95.00	\$179.55
12	<p>Aplicación de pintura esmalte alquidálico en protecciones metálicas de ventanas o puertas con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad de 0.9-1.2 kg/ml, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-120 u. Krebs,</p>	M 2	2.28	\$180.00	\$410.40	\$190.00	\$433.20	\$204.42	\$466.08	\$95.00	\$216.60

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPL-38/2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.



	alto contenido de pigmentos, base solvente, resistencia al lavado, tiempo máximo de secado al tacto de cinco horas, acabado brillante, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: Suministro de la pintura materiales, mano de obra, herramientas, andamios, preparación de la superficie, removedor, lijado, primario anticorrosivo, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado limpieza del área de trabajo.										
1 3	Colocacion de ventanas corredizas de aluminio color natural y pantalla de acrilico con medidas de .60x210 incluye: colocacion de ventanas, mosquitero, mano de obra materiales y todo lo necesario para su correcta ejecucion	P Z A	1	\$5,500.00	\$5,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,246.30	\$6,246.30	\$4,000.00	\$4,000.00
<b>aula #2</b>											
1 4	RESANE Y SELLADO DE GRIETAS EN APLANADO DE MUROS Y BOVEDA MEDIANTE APLICACIÓN DE PELICULA A BASE DE SELLADOR, PINTURA, CEMENTO BLANCO, MARMOLINA Y YESO. INCLUYE: DEMOLICION DE TECATAS DE APLANADO EN MAL ESTADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS Y LIMPIEZA.	M 2	122.62	\$60.00	\$7,357.20	\$45.00	\$5,517.90	\$68.14	\$8,355.33	\$35.00	\$4,291.70
1 5	Aplicación de pintura 100% acrílica, en plafon con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lit, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado	m 2	41.04	\$89.00	\$3,652.56	\$95.00	\$3,898.80	\$101.08	\$4,148.32	\$60.00	\$2,462.40

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPL-38/2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.




	al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 10 años, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador acrílico, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.										
1 6	Aplicación de pintura 100% acrílica, en muros; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lt, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 10 años, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador acrílico, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.	m 2	81.58	\$89.00	\$7,260.62	\$95.00	\$7,750.10	\$101.08	\$8,246.11	\$55.00	\$4,486.90
1 7	Retiro de ventana fija de 60x210 cm, INCLUYE RESANE DE BOQUILLAS DESPUES DE LA DEMOLICION.	P Z A	1	\$800.00	\$800.00	\$820.00	\$820.00	\$908.55	\$908.55	\$650.00	\$650.00
1 8	Colocacion de ventanas corredizas de aluminio color natural y pantalla de acrilico con medidas de	P Z A	1	\$5,500.00	\$5,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,246.30	\$6,246.30	\$4,000.00	\$4,000.00

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPL-38/2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 16 DE JUNIO DE 2017.




	.60x210 incluye: colocacion de ventanas, mosquitero, mano de obra materiales y todo lo necesario para su correcta ejecucion										
19	Aplicación de pintura esmalte alquidálico en puertas y mamparas metálicas por ambos lados; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 0.9-1.2 kg/lt, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-120 U. Krebs, estabilidad de un año, alto contenido de pigmentos, base solvente, resistencia al lavado, tiempo máximo de secado al tacto de cinco horas, acabado brillante, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: Suministro de la pintura materiales, mano de obra, herramientas, andamios, preparación de la superficie, removedor, lijado, primario anticorrosivo, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, limpieza del área de trabajo.	M 2	1.89	\$260.00	\$491.40	\$260.00	\$491.40	\$295.28	\$558.08	\$95.00	\$179.55
20	Aplicación de pintura esmalte alquidálico en protecciones metálicas de ventanas o puertas con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad de 0.9-1.2 kg/ml, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-120 u. Krebs, alto contenido de pigmentos, base solvente, resistencia al lavado, tiempo máximo de secado al tacto de cinco horas, acabado brillante, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: Suministro de la pintura materiales, mano de obra, herramientas, andamios, preparación de la superficie, removedor, lijado, primario	M 2	2.28	\$180.00	\$410.40	\$190.00	\$433.20	\$204.42	\$466.08	\$95.00	\$216.60

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPL-38/2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.



	anticorrosivo, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado limpieza del área de trabajo.											
<b>aula #3</b>												
2 1	RESANE Y SELLADO DE GRIETAS EN APLANADO DE MUROS Y BOVEDA MEDIANTE APLICACIÓN DE PELICULA A BASE DE SELLADOR, PINTURA, CEMENTO BLANCO, MARMOLINA Y YESO. INCLUYE: DEMOLICION DE TECATAS DE APLANADO EN MAL ESTADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS Y LIMPIEZA.	M 2	122.62	\$60.00	\$7,357.20	\$45.00	\$5,517.90	\$68.14	\$8,355.33	\$35.00	\$4,291.70	
2 2	Aplicación de pintura 100% acrílica, en plafon con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lit, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 10 años, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador acrílico, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.	m 2	41.04	\$89.00	\$3,652.56	\$95.00	\$3,898.80	\$101.08	\$4,148.32	\$60.00	\$2,462.40	

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPL-38/2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.






2 3	Aplicación de pintura 100% acrílica, en muros; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/Lt, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 10 años, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador acrílico, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.	m 2	81.58	\$89.00	\$7,260.62	\$95.00	\$7,750.10	\$101.08	\$8,246.11	\$55.00	\$4,486.90
2 4	Retiro de ventana fija de 60x210 cm, INCLUYE RESANE DE BOQUILLAS DESPUES DE LA DEMOLICION.	P Z A	1	\$800.00	\$800.00	\$820.00	\$820.00	\$908.55	\$908.55	\$650.00	\$650.00
2 5	Colocacion de ventanas corredizas de aluminio color natural y pantalla de acrilico con medidas de .60x210 incluye: colocacion de ventanas, mosquitero, mano de obra materiales y todo lo necesario para su correcta ejecucion	P Z A	1	\$5,500.00	\$5,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,246.30	\$6,246.30	\$4,000.00	\$4,000.00
2 6	Aplicación de pintura esmalte alquidálico en puertas y mamparas metálicas por ambos lados; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 0.9-1.2 kg/Lt, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-120 U. Krebs, estabilidad de un año, alto contenido de pigmentos,	M 2	1.89	\$260.00	\$491.40	\$260.00	\$491.40	\$295.28	\$558.08	\$95.00	\$179.55

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPL-38/2017 "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.

	base solvente, resistencia al lavado, tiempo máximo de secado al tacto de cinco horas, acabado brillante, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: Suministro de la pintura materiales, mano de obra, herramientas, andamios, preparación de la superficie, removedor, lijado, primario anticorrosivo, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, limpieza del área de trabajo.											
27	Aplicación de pintura esmalte alquidálico en protecciones metálicas de ventanas o puertas con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad de 0.9-1.2 kg/ml, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-120 u. Krebs, alto contenido de pigmentos, base solvente, resistencia al lavado, tiempo máximo de secado al tacto de cinco horas, acabado brillante, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: Suministro de la pintura materiales, mano de obra, herramientas, andamios, preparación de la superficie, removedor, lijado, primario anticorrosivo, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado limpieza del área de trabajo.	M 2	2.28	\$180.00	\$410.40	\$190.00	\$433.20	\$204.42	\$466.08	\$95.00	\$216.60	
<b>aula #4</b>												
28	RESANE Y SELLADO DE GRIETAS EN APLANADO DE MUROS Y BOVEDA MEDIANTE APLICACIÓN DE PELICULA A BASE DE SELLADOR, PINTURA, CEMENTO BLANCO, MARMOLINA Y YESO. INCLUYE: DEMOLICION DE TECATAS DE APLANADO EN MAL ESTADO, MATERIAL,	m 2	23.31	\$60.00	\$1,398.60	\$45.00	\$1,048.95	\$68.14	\$1,588.34	\$35.00	\$815.85	


ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPL-38/2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.






MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS Y LIMPIEZA.											
29	<p>Aplicación de pintura 100% acrílica, en plafón con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lt, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 10 años, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador acrílico, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.</p>	m 2	41.04	\$89.00	\$3,652.56	\$95.00	\$3,898.80	\$101.08	\$4,148.32	\$60.00	\$2,462.40
30	<p>Aplicación de pintura 100% acrílica, en muros; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lt, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 10 años, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales, mano de obra,</p>	m 2	81.58	\$89.00	\$7,260.62	\$95.00	\$7,750.10	\$101.08	\$8,246.11	\$55.00	\$4,486.90

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPL-38/2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.



	herramientas, andamios, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador acrílico, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.										
3 1	Demolición de aplanado de mezcla en muro, con espesor de 2cm, promedio, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, movimiento y protección de muebles, herramienta, equipo, andamios, acopio y retiro de material producto de la demolición a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.	M 2	3.00	\$68.00	\$204.00	\$70.00	\$210.00	\$77.23	\$231.69	\$180.00	\$540.00
3 2	reparacion de grietas en muros mediante inyeccion de mortero cemento arena relacion 1:4, incluye: apertura de labios de grieta, limpieza profunda, suministro y colocacion de material para rellenar la junta, acabado similar al muro, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M L	2.40	\$120.00	\$288.00	\$65.00	\$156.00	\$136.28	\$327.07	\$160.00	\$384.00
3 3	Retiro de ventana fija de 60x210 cm, INCLUYE RESANE DE BOQUILLAS DESPUES DE LA DEMOLICION.	P Z A	1	\$800.00	\$800.00	\$820.00	\$820.00	\$908.55	\$908.55	\$650.00	\$650.00
3 4	Colocacion de ventanas corredizas de aluminio color natural y pantalla de acrilico con medidas de .60x210 incluye: colocacion de ventanas, mosquitero, mano de obra materiales y todo lo necesario para su correcta ejecucion	P Z A	1	\$5,500.00	\$5,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,246.30	\$6,246.30	\$4,000.00	\$4,000.00
3 5	Aplicación de pintura esmalte alquidálico en puertas y mamparas metálicas por ambos lados; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 0.9-1.2 kg/lt, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-120 U. Krebs,	M 2	1.89	\$260.00	\$491.40	\$260.00	\$491.40	\$295.28	\$558.08	\$95.00	\$179.55

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPL-38/2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.





	estabilidad de un año, alto contenido de pigmentos, base solvente, resistencia al lavado, tiempo máximo de secado al tacto de cinco horas, acabado brillante, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: Suministro de la pintura materiales, mano de obra, herramientas, andamios, preparación de la superficie, removedor, lijado, primario anticorrosivo, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, limpieza del área de trabajo.											
36	Aplicación de pintura esmalte alquidálico en protecciones metálicas de ventanas o puertas con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad de 0.9-1.2 kg/ml, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-120 u. Krebs, alto contenido de pigmentos, base solvente, resistencia al lavado, tiempo máximo de secado al tacto de cinco horas, acabado brillante, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: Suministro de la pintura materiales, mano de obra, herramientas, andamios, preparación de la superficie, removedor, lijado, primario anticorrosivo, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado limpieza del área de trabajo.	M 2	2.28	\$180.00	\$410.40	\$190.00	\$433.20	\$204.42	\$466.08	\$95.00	\$216.60	
<b>AUDITORIO</b>												
37	RESANE Y SELLADO DE GRIETAS EN APLANADO DE MUROS Y BOVEDA MEDIANTE APLICACIÓN DE PELICULA A BASE DE SELLADOR, PINTURA, CEMENTO BLANCO, MARMOLINA Y YESO. INCLUYE: DEMOLICION DE	M 2	141.36	\$60.00	\$8,481.60	\$45.00	\$6,361.20	\$68.14	\$9,632.27	\$35.00	\$4,947.60	

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPL-38/2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°200", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.

	TECATAS DE APLANADO EN MAL ESTADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS Y LIMPIEZA.										
38	Aplicación de pintura 100% acrílica, en muros; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/Lt, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 10 años, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador acrílico, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.	m 2	141.368	\$89.00	\$12,581.75	\$95.00	\$13,429.96	\$101.08	\$14,289.48	\$55.00	\$7,775.24
39	Aplicación de pintura esmalte alquidálico en puertas y mamparas metálicas por ambos lados; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 0.9-1.2 kg/Lt, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-120 U. Krebs, estabilidad de un año, alto contenido de pigmentos, base solvente, resistencia al lavado, tiempo máximo de secado al tacto de cinco horas, acabado brillante, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: Suministro de la pintura materiales, mano de obra, herramientas,	M 2	1.89	\$260.00	\$491.40	\$265.00	\$500.85	\$295.28	\$558.08	\$95.00	\$179.55

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPL-38/2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.




	andamios, preparación de la superficie, removedor, lijado, primario anticorrosivo, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, limpieza del área de trabajo.										
<b>BAÑO NIÑOS</b>											
40	Resane y sellado de grietas en aplanado de muros y bóveda mediante aplicación de película a base de sellador, pintura, cemento blanco, marmolinay yeso. incluye demolición de teclas de aplanado en mal estado, material mano de obra y herramientas.	m 2	26.31	\$60.00	\$1,578.60	\$45.00	\$1,183.95	\$68.14	\$1,792.76	\$35.00	\$920.85
41	Aplicación de pintura 100% acrílica, en plafón con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lt, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 10 años, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador acrílico, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.	m 2	12.92	\$89.00	\$1,149.88	\$95.00	\$1,227.40	\$101.08	\$1,305.95	\$60.00	\$775.20

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPL-38/2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.

<p>4 2</p> <p>Aplicación de pintura 100% acrílica, en muros; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lit, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 10 años, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador acrílico, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.</p>	<p>m 2</p>	<p>24.91</p>	<p>\$89.00</p>	<p>\$2,216.99</p>	<p>\$95.00</p>	<p>\$2,366.45</p>	<p>\$101.08</p>	<p>\$2,517.90</p>	<p>\$55.00</p>	<p>\$1,370.05</p>
<p>4 3</p> <p>Demolición de aplanado de mezcla en muro, con espesor de 2cm, promedio, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, movimiento y protección de muebles, herramienta, equipo, andamios, acopio y retiro de material producto de la demolición a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.</p>	<p>M 2</p>	<p>11.52</p>	<p>\$68.00</p>	<p>\$783.36</p>	<p>\$70.00</p>	<p>\$806.40</p>	<p>\$77.23</p>	<p>\$889.69</p>	<p>\$120.00</p>	<p>\$1,382.40</p>
<p>4 4</p> <p>Aplanado en muro acabado fino, con mortero cemento-arena 1:5, a nivel y regla, curado con riegos de agua, permitir que parta el repellado, acabado con flota o plana de madera hasta obtener textura uniforme, sin oquedades, rayones, protuberancias y aceptado por la supervisión. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro, elevación, movimientos</p>	<p>M 2</p>	<p>11.52</p>	<p>\$240.00</p>	<p>\$2,764.80</p>	<p>\$265.00</p>	<p>\$3,052.80</p>	<p>\$272.57</p>	<p>\$3,140.01</p>	<p>\$280.00</p>	<p>\$3,225.60</p>


ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPL-38/2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.






	horizontales, cargas, descargas y acarreo del material hasta el lugar de su utilización, herramienta, limpieza y preparación de la superficie por aplanar (picado y/o humedecido dependiendo de la superficie), los remates y aristas a regla y a nivel, regleado, curado del aplanado, espesor máximo del aplanado 2 cm., acopio y retiro de desperdicio a tiro autorizado, andamios y limpieza de área de trabajo.										
4 5	Aplicación de pintura esmalte alquidálico en puertas y mamparas metálicas por ambos lados; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 0.9-1.2 kg/lt, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-120 U. Krebs, estabilidad de un año, alto contenido de pigmentos, base solvente, resistencia al lavado, tiempo máximo de secado al tacto de cinco horas, acabado brillante, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: Suministro de la pintura materiales, mano de obra, herramientas, andamios, preparación de la superficie, removedor, lijado, primario anticorrosivo, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, limpieza del área de trabajo.	m 2	17.23	\$280.00	\$4,825.52	\$265.00	\$4,567.01	\$317.99	\$5,480.24	\$95.00	\$1,637.23
<b>BAÑO NIÑAS</b>											
4 6	Resane y sellado de grietas en aplanado de muros y bóveda mediante aplicación de película a base de sellador, pintura, cemento blanco, marmolinay yeso. incluye demolición de tecatas de aplanado en mal estado, material mano de obra y herramientas.	m 2	38.97	\$60.00	\$2,338.20	\$45.00	\$1,753.65	\$68.14	\$2,655.42	\$35.00	\$1,363.95

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPL-38/2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.



47	<p>Aplicación de pintura 100% acrílica, en plafón con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lit, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 10 años, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador acrílico, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.</p>	m 2	18.50	\$89.00	\$1,646.50	\$95.00	\$1,757.50	\$101.08	\$1,869.98	\$60.00	\$1,110.00
48	<p>Aplicación de pintura 100% acrílica, en muros; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lit, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 10 años, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador acrílico, aplicación de las manos</p>	m 2	20.47	\$89.00	\$1,821.83	\$95.00	\$1,944.65	\$101.08	\$2,069.11	\$55.00	\$1,125.85


ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPL-38/2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.






	necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.										
49	Aplicación de pintura esmalte alquidálico en puertas y mamparas metálicas por ambos lados; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 0.9-1.2 kg/lit, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-120 U. Krebs, estabilidad de un año, alto contenido de pigmentos, base solvente, resistencia al lavado, tiempo máximo de secado al tacto de cinco horas, acabado brillante, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: Suministro de la pintura materiales, mano de obra, herramientas, andamios, preparación de la superficie, removedor, lijado, primario anticorrosivo, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, limpieza del área de trabajo.	m 2	17.23	\$280.00	\$4,825.52	\$265.00	\$4,567.01	\$317.99	\$5,480.24	\$95.00	\$1,637.23
<b>recepcion</b>											
50	RESANE Y SELLADO DE GRIETAS EN APLANADO DE MUROS Y BOVEDA MEDIANTE APLICACIÓN DE PELICULA A BASE DE SELLADOR, PINTURA, CEMENTO BLANCO, MARMOLINA Y YESO. INCLUYE: DEMOLICION DE TECATAS DE APLANADO EN MAL ESTADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS Y LIMPIEZA.	m 2	49.13	\$60.00	\$2,947.80	\$45.00	\$2,210.85	\$68.14	\$3,347.72	\$35.00	\$1,719.55

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPL-38/2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.



5 1	<p>Aplicación de pintura 100% acrílica, en muros; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lit, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 10 años, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador acrílico, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.</p>	m 2	149.22	\$89.00	\$13,280.58	\$95.00	\$14,175.90	\$101.08	\$15,083.16	\$55.00	\$8,207.10
5 2	<p>Demolición de aplanado de mezcla en muro, con espesor de 2cm, promedio, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, movimiento y protección de muebles, herramienta, equipo, andamios, acopio y retiro de material producto de la demolición a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.</p>	M 2	39.93	\$68.00	\$2,715.24	\$70.00	\$2,795.10	\$77.23	\$3,083.79	\$180.00	\$7,187.40
5 3	<p>Aplanado en muro acabado fino, con mortero cemento-arena 1:5, a nivel y regla, curado con riegos de agua, permitir que parta el repellado, acabado con flota o plana de madera hasta obtener textura uniforme, sin oquedades, rayones, protuberancias y aceptado por la supervisión. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro, elevación, movimientos</p>	M 2	39.93	\$240.00	\$9,583.20	\$265.00	\$10,581.45	\$272.57	\$10,883.72	\$280.00	\$11,180.40

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPL-38/2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.






<p>horizontales, cargas, descargas y acarreo del material hasta el lugar de su utilización, herramienta, limpieza y preparación de la superficie por aplanar (picado y/o humedecido dependiendo de la superficie), los remates y aristas a regla y a nivel, regleado, curado del aplanado, espesor máximo del aplanado 2 cm., acopio y retiro de desperdicio a tiro autorizado, andamios y limpieza de área de trabajo.</p>										
<p>5 4</p> <p>Aplicación de pintura 100% acrílica, en plafón con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lt, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 10 años, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador acrílico, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.</p>	<p>M 2</p>	<p>74.68</p>	<p>\$89.00</p>	<p>\$6,646.52</p>	<p>\$95.00</p>	<p>\$7,094.60</p>	<p>\$101.08</p>	<p>\$7,548.65</p>	<p>\$60.00</p>	<p>\$4,480.80</p>
<p><b>Patio central</b></p>										

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPL-38/2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.

55	<p>Aplicación de pintura 100% acrílica, en muros; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/Lt, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 10 años, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador acrílico, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.</p>	m 2	197.00	\$89.00	\$17,533.00	\$95.00	\$18,715.00	\$101.08	\$19,912.76	\$55.00	\$10,835.00
56	<p>Aplicación de pintura esmalte alquidálico en sillas metálicas; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 0.9-1.2 kg/Lt, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-120 U. Krebs, estabilidad de un año, alto contenido de pigmentos, base solvente, resistencia al lavado, tiempo máximo de secado al tacto de cinco horas, acabado brillante, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: Suministro de la pintura materiales, mano de obra, herramientas, andamios, preparación de la superficie, removedor, lijado, primario anticorrosivo, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, limpieza del</p>	p za	2.00	\$700.00	\$1,400.00	\$750.00	\$1,500.00	\$794.98	\$1,589.96	\$95.00	\$190.00

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPL-38/2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.





	área de trabajo.										
57	Instalacion de malla sombra en patio central incluye: materiales, equipos, estructura metalica, mano de obra y todo lo necesario para su correcta jecucuion	m 2	278.00	\$800.00	\$222,400.00	\$810.00	\$225,180.00	\$908.55	\$252,576.90	\$495.00	\$137,610.00
<b>Exterior dif</b>											
58	Aplicación de pintura 100% acrílica, en muros; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lit, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 10 años, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador acrílico, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.	M 2	432.58	\$89.00	\$38,499.62	\$95.00	\$41,095.10	\$101.08	\$43,725.19	\$55.00	\$23,791.90
59	Aplicación de pintura esmalte alquidálico en muros, columnas con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 0.9-1.2 kg/lit, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-120 U. Krebs, estabilidad de un año, alto contenido de pigmentos,	M 2	20.00	\$150.00	\$3,000.00	\$155.00	\$3,100.00	\$170.35	\$3,407.00	\$95.00	\$1,900.00

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPL-38/2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.

	base solvente, resistencia al lavado, tiempo máximo de secado al tacto de cinco horas, acabado brillante, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: Suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, preparación de la superficie, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador acrílico, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de materiales producto de los trabajos y limpieza del área de trabajo.										
60	Aplicación de pintura esmalte alquidálico en puertas y mamparas metálicas por ambos lados; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 0.9-1.2 kg/lt, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-120 U. Krebs, estabilidad de un año, alto contenido de pigmentos, base solvente, resistencia al lavado, tiempo máximo de secado al tacto de cinco horas, acabado brillante, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: Suministro de la pintura materiales, mano de obra, herramientas, andamios, preparación de la superficie, removedor, lijado, primario anticorrosivo, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, limpieza del área de trabajo.	M2	10.16	\$260.00	\$2,641.60	\$265.00	\$2,692.40	\$295.28	\$3,000.04	\$95.00	\$965.20
61	Aplicación de pintura esmalte alquidálico en protecciones metálicas de ventanas o puertas con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad de 0.9-1.2 kg/ml, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-120 u. Krebs,	M2	32.53	\$180.00	\$5,855.40	\$180.00	\$5,855.40	\$204.42	\$6,649.78	\$95.00	\$3,090.35

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPL-38/2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.



	<p>alto contenido de pigmentos, base solvente, resistencia al lavado, tiempo máximo de secado al tacto de cinco horas, acabado brillante, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: Suministro de la pintura materiales, mano de obra, herramientas, andamios, preparación de la superficie, removedor, lijado, primario anticorrosivo, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado limpieza del área de trabajo.</p>										
6 2	<p>Aplicación de pintura esmalte alquidálico en juegos metálicos en diferentes colores con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad de 0.9-1.2 kg/ml, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-120 u. Krebs, alto contenido de pigmentos, base solvente, resistencia al lavado, tiempo máximo de secado al tacto de cinco horas, acabado brillante, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: Suministro de la pintura materiales, mano de obra, herramientas, andamios, preparación de la superficie, removedor, lijado, primario anticorrosivo, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado limpieza del área de trabajo.</p>	lo te	1.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$9,085.52	\$9,085.52	\$5,500.00	\$5,500.00
6 3	<p>Colocación cerca de malla ciclónica de tela de alambre galvanizado por inmersión en caliente, calibre 10.5 con abertura de 55X55mm de 2.00 mts., altura, de acuerdo a proyecto, se deberá</p>	M L	120.00	\$725.00	\$87,000.00	\$850.00	\$102,000.00	\$823.38	\$98,805.60	\$310.00	\$37,200.00

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPL-38/2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.


	considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, elevaciones, suministro de la malla, postes, barra superior y retenida, alambre liso galvanizado, solera, elementos componentes y accesorios, tensión, nivelación, plomeo, excavación, cimiento de concreto, acarreo, carga, acopio y retiro de material producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.										
64	retiro de vidrio en ventanas exteriores de diferente medidas	P Z A	63.00	\$50.00	\$3,150.00	\$45.00	\$2,835.00	\$56.78	\$3,577.14	\$80.00	\$5,040.00
65	Intalacion de pelicula de policarbonato de 6mm CRISTAL MAKROLON DE BAYER 5 AÑOS DE GARANTIA cortados a medida pegados con silicon, incluye material, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	P Z A	63.00	\$195.00	\$12,285.00	\$375.00	\$23,625.00	\$221.46	\$13,951.98	\$180.00	\$11,340.00
<b>porton</b>											
66	Retiro de porton existente incluye rieles, boquillas , mano de obra, herramienta , equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	P Z A	1.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$4,950.00	\$4,950.00	\$5,678.45	\$5,678.45	\$2,850.00	\$2,850.00
67	Suministro, fabricacion y montaje de porton a base de tubo de 2"1/2 ced 30 abatible en dos hojas.incluye: suministro y colocacion de chapa philips 715 o similar, barra antipánico para salida, material, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	P Z A	1.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$46,200.00	\$46,200.00	\$51,106.05	\$51,106.05	\$28,500.00	\$28,500.00
68	Emboquillado acabado pulido fino en vanos de puertas, ventanas, cadenas y castillos (sólo reparación), a base de mortero cemento-arena 1:5 en un rango de hasta 20 cms de ancho. Se deberá de considerar para éste trabajo: acabado con flota o plana de madera hasta obtener textura uniforme, sin oquedades, rayones, protuberancias y	m l	18.80	\$90.00	\$1,692.00	\$95.00	\$1,786.00	\$102.21	\$1,921.55	\$75.00	\$1,410.00

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPL-38/2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.




	<p>aceptado por la supervisión, mano de obra, suministro de materiales, elevación, movimientos horizontales, cargas, descargas y acarreo del material hasta el lugar de su utilización, herramienta, limpieza y preparación de la superficie por emboquillar (picado con herramienta de mano y/o humedecido dependiendo de la superficie), los remates, aristas a nivel, plomo, escuadra, curado de la boquilla con agua, espesor máximo del aplanado 2 cm., acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado, andamios y limpieza de área de trabajo.</p>										
<b>Estilismo</b>											
69	<p>RESANE Y SELLADO DE GRIETAS EN APLANADO DE MUROS Y BOVEDA MEDIANTE APLICACIÓN DE PELICULA A BASE DE SELLADOR, PINTURA, CEMENTO BLANCO, MARMOLINA Y YESO. INCLUYE: DEMOLICION DE TECATAS DE APLANADO EN MAL ESTADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS Y LIMPIEZA.</p>	m 2	52.50	\$60.00	\$3,150.00	\$45.00	\$2,362.50	\$68.14	\$3,577.35	\$35.00	\$1,837.50
70	<p>Aplicación de pintura 100% acrílica, en plafón con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lt, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 10 años, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales, mano de obra,</p>	m 2	35.00	\$89.00	\$3,115.00	\$95.00	\$3,325.00	\$101.08	\$3,537.80	\$60.00	\$2,100.00

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPL-38/2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.



	herramientas, andamios, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador acrílico, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.										
7 1	Aplicación de pintura 100% acrílica, en muros; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lt, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 10 años, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador acrílico, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.	m 2	65.00	\$89.00	\$5,785.00	\$95.00	\$6,175.00	\$101.08	\$6,570.20	\$55.00	\$3,575.00
7 2	Demolición de aplanado de mezcla en muro, con espesor de 2cm, promedio, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, movimiento y protección de muebles, herramienta, equipo, andamios, acopio y retiro de material producto de la demolición a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.	M 2	52.50	\$68.00	\$3,570.00	\$70.00	\$3,675.00	\$77.23	\$4,054.58	\$180.00	\$9,450.00

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPL-38/2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.






73	Aplanado en muro acabado fino, con mortero cemento-arena 1:5, a nivel y regla, curado con riegos de agua, permitir que parda el repellido, acabado con flota o plana de madera hasta obtener textura uniforme, sin oquedades, rayones, protuberancias y aceptado por la supervisión. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro, elevación, movimientos horizontales, cargas, descargas y acarreos del material hasta el lugar de su utilización, herramienta, limpieza y preparación de la superficie por aplanar (picado y/o humedecido dependiendo de la superficie), los remates y aristas a regla y a nivel, regleado, curado del aplanado, espesor máximo del aplanado 2 cm., acopio y retiro de desperdicio a tiro autorizado, andamios y limpieza de área de trabajo.	M 2	55.74	\$240.00	\$13,377.60	\$265.00	\$14,771.10	\$272.57	\$15,193.05	\$260.00	\$14,492.40
74	Salida para contacto con caja lámina y manguera pared delgada se deberá considerar para este trabajo: tubería conduit, cortes, desperdicios, cajas galvanizadas, abrazaderas, cables diferentes calibres, codos, coples, placa, apagador, contacto, alambre guía, mano de obra, herramienta, equipo, todo lo necesario para el buen funcionamiento.	S A L	10.00	\$850.00	\$8,500.00	\$850.00	\$8,500.00	\$965.34	\$9,653.40	\$450.00	\$4,500.00
75	Ranura para alojar tuberías hidrosanitarias o eléctrica hasta 19mm (3/4") de diámetro, en pisos o muros, se deberá considerar para este trabajo: resane con mortero cemento arena 1:5 acarreos, equipo, herramienta, andamios, acopio y retiro de material producto de la demolición a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. (De acuerdo a los criterios técnicos para las acciones	M L	18.00	\$55.00	\$990.00	\$60.00	\$1,080.00	\$62.46	\$1,124.28	\$75.00	\$1,350.00

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPL-38/2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.

	del Programa Escuelas Dignas).										
7 6	Construcción de muro con block 11x14x28 cm, a cualquier altura y grado de dificultad, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:3. Se deberá de considerar para este trabajo: mano de obra, suministro, elevación, movimientos horizontales, cargas, descargas y acarreo de los materiales hasta el lugar de su utilización, herramienta, saturación de agua del tabique, preparación de la superficie de desplante, trazo y desplante, repartición uniforme de juntas verticales, cuatraperos y remates adecuados, juntas horizontales continuas y a nivel, juntas verticales, al centro y a plomo, con un espesor máximo de 1 cm, remates verticales como preparación de castillos, cerchas o escantillones para el trazo de hiladas horizontales de acuerdo a uniforme distribución, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. No se admiten desplomes mayores a 1:300.	M 2	3.25	\$450.00	\$1,462.50	\$465.00	\$1,511.25	\$511.06	\$1,660.95	\$750.00	\$2,437.50
7 7	suministro y colocacion de barra de madera de pino de 1ra acabado similar al existente, incluye: retiro de barra existente, material, sujecion a muro, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m l	14.00	\$319.00	\$4,466.00	\$120.00	\$1,680.00	\$362.29	\$5,072.06	\$450.00	\$6,300.00
7 8	suministro y colocacion de ventana de herreria con acrilico con medidas de 0.94x1.8, incluye: material, mano de obra, retiro de ventana actual, reparacion de boquillas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	p za	1.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$5,678.45	\$5,678.45	\$6,500.00	\$6,500.00
<b>General</b>											

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPL-38/2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.





79	Elaboracion e instalacion de mueble a base de tabla roca con medidas generales de 1.20 x 6 x 0.4 con 8 cajones de 1.5x 0.50, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	4.00	\$12,000.00	\$48,000.00	\$8,225.00	\$32,900.00	\$13,628.28	\$54,513.12	\$2,800.00	\$11,200.00
				<b>Subtotal</b>	\$828,511.73		\$866,303.98		\$940,939.05		\$528,161.02
				<b>IVA</b>	\$132,561.88		\$138,608.64		\$150,550.25		\$84,505.76
				<b>Total</b>	\$961,073.61		\$1,004,912.62		\$1,091,489.30		\$612,666.78

El área requirente asumió la responsabilidad de verificar la existencia de suficiencia presupuestal de conformidad al Artículo 50 de la Ley de Compras Gubernamentales, para cubrir la citada Licitación, por lo tanto, no existe inconveniente en continuar el proceso que por normativa resulte aplicable. Asimismo, se determina que se cuenta con motivos suficientes para considerar procedentes las propuestas presentadas por los participantes de esta licitación, ya que los tres cumplen técnicamente con todo lo solicitado por el área requirente, sin embargo conforme a lo previsto en el punto 10.2 inciso b) de las bases, que a la letra dice: *“La revisión de las propuestas técnica y económica realizada por el área Requirente y el área de Compras y Adquisiciones para ser emitido el dictamen correspondiente que valide la adjudicación, utilizando el sistema de evaluación Binario, mediante el cual sólo se adjudica a quien cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio más bajo”*,

Los participantes FIRMITAS CONSTRUTA y GUFÉ PROMOCION ESTUDIOS Y CONSTRUCCION SA DE CV y 5 M CONTRUCCIONES SA DE CV No son los que ofertan el precio más bajo, y dada esa condición no se le podría adjudicar.

Por lo tanto y considerando las razones de la propuestas técnicas y económicas presentadas por los participantes y conforme lo requerido en las bases de la presente Licitación, así como lo previsto en los artículos 1, 72, Segundo y Séptimo Transitorios de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el Artículo 8 Fracción III del Reglamento de Adquisiciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara y a las circunstancias e intereses de los servicios que se brindan en este organismo, emitir el siguiente:

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No.LPL-38/2017 “REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20”, LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017.

## FALLO DE ADJUDICACIÓN

A favor del concursante **CONSTRUCTORA FATIMA SA DE CV** por un monto \$ **612,666.78** (Seiscientos doce mil seiscientos sesenta y seis 78/100 M.N.), para la "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20" con las características y especificaciones que se desprenden de las propuestas técnicas y económicas planteadas por el adjudicado; toda vez que resulta ser la propuesta que cumple con todos los requisitos solicitados por el área requirente y oferta el precio más bajo.

Siendo las 16:30 horas del día 19 de Julio de 2017, se da por terminado el presente dictamen por parte del Representante de la Unidad Centralizada de Compras del Sistema DIF Guadalajara, del cual queda constancia con la presente acta, misma que firman asistentes que fueron partícipes de este dictamen y que quisieron hacerlo.

LIC. IVAN ENCISO ROMERO  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO  
SISTEMA DIF GUADALAJARA

C.VICTOR JAIR ARECHIGA MERCADO  
PATRIMONIO  
SISTEMA DIF GUADALAJARA

LIC. ZAYDE GONZALEZ MARTINEZ  
JEFA DE PATRIMONIO  
ÁREA REQUIRENTE  
SISTEMA DIF GUADALAJARA

L.C.P LAURA LEONOR CARRILLO DE LA PAZ  
TITULAR DE LA CONTRALORIA  
Y REPRESENTANTE DEL COMITÉ ADQUISICIONE  
SISTEMA DIF GUADALAJARA

LIC. LINDA ALVAREZ ARREOLA.  
TITULAR DEL DEPARTAMENTO  
DE COMPRAS Y ADQUISICIONES  
SISTEMA DIF GUADALAJARA