



SISTEMA DIF GUADALAJARA

BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No.LPL-44/2017

“ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20”

De conformidad con los artículos 55,56,59 y 72 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, la Jefatura de Compras y Adquisiciones (Unidad Centralizada de Compras) del Sistema DIF Guadalajara, convoca a los interesados en participar en la **BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No.LPL-44/2017** denominada **“ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20”** solicitado por el Sistema DIF Guadalajara, el cual se llevará a cabo mediante el ejercicio de recursos del propio Sistema. Con efecto de convocar a la Licitación antes señalada, se emiten las siguientes:

B A S E S:

1.- ANTECEDENTES

PRIMERO. Bajo la solicitud de compra No. **SO-342/17** la Coordinación Administrativa a través de la Jefatura de conservación de inmuebles del Sistema DIF Guadalajara, requirió, por los motivos y justificaciones que consideró pertinentes, a la Jefatura de Compras y Adquisiciones del Sistema DIF Guadalajara, mediante el uso de recursos Propios del Sistema DIF Guadalajara, la contratación del servicio de: **“ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20** mismo que se detalla en el **Anexo 1** de las presentes bases.

SEGUNDO. La finalidad de las presentes bases, además de regular el procedimiento de adquisición en cuestión, es el de investirlo de los principios de eficiencia, eficacia, economía, imparcialidad, transparencia y honradez a que alude el primer párrafo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los de economía, legalidad, racionalidad, austeridad, control y rendición de cuentas que se mencionan en el Artículo 1 Punto 4 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; todo lo cual, a efecto de conseguir las mejores condiciones disponibles de precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias para el Sistema DIF Guadalajara, en la adquisición y administración de los servicios que obtiene para su funcionamiento.

2.- TIPO DE LICITACIÓN

De acuerdo a lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, el carácter de la presente Licitación es **Local**.

3.- TESTIGO SOCIAL

Conforme a lo previsto en el Artículo 37, así como SEGUNDO, SÉPTIMO Y NOVENO de los transitorios de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en este proceso no participarán testigos sociales, en virtud de que no existe el sistema electrónico de compras gubernamentales y contratación de obra pública, ni padrón de testigos sociales.

4.- ESPECIFICACIONES

Forman parte integrante de las presentes bases, los anexos numerados del 1 al 6.

La propuesta del participante deberá apegarse estrictamente a las especificaciones técnicas solicitadas y proporcionadas por el Sistema DIF Guadalajara en el **Anexo No. 1** de las presentes Bases, en el cual se establecerán las características de los trabajos o servicios solicitados.

5.- ACREDITACIÓN DE LOS PARTICIPANTES.

Todos los participantes interesados en esta Licitación que no formen parte del Padrón de Proveedores del Sistema DIF Guadalajara deberán acreditar su personalidad y/o la legal Constitución de los despachos que representen, ante la Jefatura de Compras del Sistema DIF Guadalajara, con domicilio en Eulogio Parra N° 2539, Col. Circunvalación Guevara, dentro del horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes, para lo cual deberán presentar la documentación que a continuación se señala:

1.- Tratándose de personas morales:

- Solicitud de inscripción al Padrón de Proveedores debidamente elaborada.
- Acta Constitutiva (original y copia para cotejo) de la empresa debidamente inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, y en el caso de haber realizado reformas sustanciales a los estatutos sociales, deberá

presentar copia de las Protocolizaciones de Acta donde consten dichas reformas y su inscripción ante el registro público.

- Poder Notarial del representante legal que comparezca a la licitación (en el caso de que sus facultades no se desprendan de la escritura constitutiva).
- Cedula de identificación fiscal de la empresa. (RFC)
- La Licencia Municipal para operar el giro expedida por la Autoridad Municipal correspondiente y/o SIEM vigente.
- Identificación vigente con validez oficial, pudiendo ser cartilla, pasaporte o credencial para votar del representante legal.

2.- Tratándose de Personas Físicas:

- Solicitud de inscripción al Padrón de Proveedores debidamente elaborada.
- Cedula de identificación fiscal (RFC).
- La Licencia Municipal para operar el giro expedida por la Autoridad Municipal correspondiente y/o SIEM vigente.
- Identificación vigente con validez oficial, pudiendo ser cartilla, pasaporte o credencial para votar del representante legal.

La documentación señalada dentro del Punto 5 “*Acreditación de los Participantes*”, deberá entregarse antes de la contratación del participante designado; la falta de cualquier documento señalado en dicho punto 4 no acreditará al interesado y no podrá ser contratado.

No podrán participar en la presente Licitación quienes sean servidores públicos, miembros del Comité de Adquisiciones del Sistema DIF Guadalajara y los demás previstos en el Artículo 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

6.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.

Los servicios y trabajos complementarios de rehabilitación y mantenimiento para el CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20 objeto de esta Licitación deberán de ser realizados en el domicilio de Pitagoras # 195 y Presa Osorio en la Col. Agustín Yañez teniendo **18 días Naturales** posteriores a la firma del contrato para llevar a cabo los trabajos y servicios contratados, debiendo avisar con dos días hábiles de anticipación a la entrega al teléfono 38-48-50-08 Ext. 5109 y 5018, o vía correo electrónico a las direcciones electrónicas compras@difgdl.gob.mx, victor.arechiga@difgdl.gob.mx, con la finalidad de que los trabajos realizados sean validados y recibidos por el **Departamento**



de Patrimonio por conducto de la Víctor Jair Arechiga Mercado, o quien en su momento se designe.

7.- FECHA Y LUGAR DE LA JUNTA ACLARATORIA DE BASES.

Los participantes realizarán un recorrido por las instalaciones en las que se necesitan realizar trabajos complementarios de rehabilitación con la finalidad de esclarecer las dudas que pudieran surgirles a los participantes interesados en el presente Concurso, efectuándose en así una junta aclaratoria de Bases a las 16:00 hrs. del día 25 de Julio de 2017 en el domicilio de que ocupa el Centro de Desarrollo Comunitario N°20 con domicilio en Pitagoras # 195 y Presa Osorio Col. Agustín Yáñez de esta Ciudad de Guadalajara, Jalisco; en la cual se dará respuesta a los cuestionamientos presentados por los participantes conforme a lo que se establece a continuación:

Las preguntas que se realicen ese mismo serán registradas, generándose un acta de hechos circunstanciada mismo que deberá estar firmado por el participante o su representante legal a más tardar el día 26 de Julio de 2017 a las 12:00 horas.

La inasistencia de los proveedores participantes a la junta aclaratoria del día 25 de Julio de 2017 no será motivo de descalificación del Concurso, en el entendido de que lo ahí acordado y redactado en el acta correspondiente será obligatorio para todos los concursantes y pasará a formar parte de las presentes bases.

8.- CARACTERISTICAS DE LA PROPUESTA TECNICA

- a) **La propuesta técnica** deberá contener la descripción de las especificaciones solicitadas conforme al **anexo No. 1** y deberá ser presentado conforme al **anexo No.2** de las presentes bases, el cual deberá venir firmado por el Participante o en caso de ser persona jurídica por el Representante Legal, en idioma español.
- b) Anexar carta manifiesto en el que se señale la veracidad de la información presentada así como no estar en ninguno de los supuestos del Art. 52 y acatar lo previsto dentro del Art. 59 Fracc. IX de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, según **anexo No. 5**.
- c) La proposición no deberá contener textos entre líneas, raspaduras, tachaduras ni enmendaduras.

Todas las hojas deberán ser foliadas consecutivamente.

Los incisos a), y b) serán requisitos indispensables, por lo que la falta de cualquiera de ellos será motivo de descalificación del participante.

9.-CARACTERISTICAS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

a) La propuesta económica deberá ser presentada bajo el formato **del anexo No. 3**, donde se establecerá el precio neto de los productos o servicios ofertados con IVA desglosado en **Moneda Nacional**.

b) Anexar carta manifiesto en la que se establezca el compromiso de sostener vigentes los precios que coticen durante todo el procedimiento de la Licitación y durante la vigencia del contrato respectivo, según **anexo No. 4**.

c) La propuesta no deberá contener textos entre líneas, raspaduras, tachaduras, ni enmendaduras.

Los incisos a) y b) serán requisitos indispensables, por lo que la falta de cualquiera de ellos será motivo de descalificación del participante.

d) Entregara el anexo 6 firmado con el compromiso de la entrega de la Fianza correspondiente a la presente licitación.

Todas las hojas deberán ser foliadas consecutivamente.

10.- DESARROLLO DEL CONCURSO.

10.1 Presentación de la Propuesta Técnica y Económica.

Los participantes entregarán los sobres conteniendo la propuesta técnica y la económica en forma **individual y separada**, cerrados de forma inviolable con cinta adhesiva transparente y **firmado** en la solapa por el participante y/o el representante legal, indicando claramente el nombre del participante y señalando el tipo de propuesta que contiene el sobre (técnica o económica según sea el caso) **Todas las hojas deberán ser foliadas consecutivamente**. Entregando directamente en la Jefatura de Compras y Adquisiciones del Sistema DIF Guadalajara o vía electrónica al correo compras@difgdl.gob.mx, poniendo en el asunto del mismo el nombre del participante, nombre y número de la licitación a la que se refiere su propuesta, a más tardar a las **12:00 horas del día 27 de julio de 2017**.

Los participantes firmarán un registro para dejar constancia de su asistencia a los actos de apertura de propuestas técnica y económica, la asistencia a este acto no es obligatoria.

10.2 Apertura de las Propuestas Técnica y Económica.

Este acto se llevará a cabo el día **27 de julio de 2017 a las 12:00 hrs.** en la oficina que ocupa la Jefatura de Compras y Adquisiciones de las instalaciones del Sistema DIF Guadalajara, ubicadas en Eulogio Parra N° 2539 Col. Circunvalación Guevara, ante la presencia de personal de la Contraloría Interna y la Jefatura de Compras y Adquisiciones del Sistema DIF Guadalajara, desarrollándose bajo el siguiente orden:

- a) Se procederá a la apertura de sobres de las propuestas técnica y económica, **levantando acta circunstanciada de hechos** donde conste los documentos entregados (sin que ello implique la evaluación de su contenido); el importe de cada una de ellas y se señale lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo correspondiente, que deberá ocurrir dentro de los veinte días naturales siguientes a la establecida para este acto.
- b) La revisión de las propuestas técnica y económica se realizará el día **27 de Julio de 2017** por el área de Contraloría Interna y el área de Compras y Adquisiciones para ser emitido el dictamen correspondiente que valide la adjudicación, utilizando el sistema de evaluación **Binario**, mediante el cual sólo se adjudica a quien cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio más bajo.

10.3 Fallo de adjudicación.

De conformidad a lo dispuesto en el Artículo 72 Fracc. V Inciso c) de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios la convocante emitirá un dictamen que valide la adjudicación dentro de los cinco días naturales siguientes al acto de presentación y apertura de propuestas. Este acto se llevará a cabo el día **28 de Julio de 2017 a las 12:00 hrs.**, en las instalaciones del Sistema DIF Guadalajara, ubicadas en Eulogio Parra N° 2539 Col. Circunvalación Guevara, ante la presencia del Representante de la Unidad Centralizada de Compras, el Representante de la Contraloría Interna y el Integrante del Comité de Adquisiciones designado por el mismo Comité para tales actos, mismos que suscribirán dicho dictamen, desarrollándose bajo el siguiente orden:

- a) Los sujetos antes mencionados evaluarán los expedientes utilizando el **Sistema Binario**, eligiendo aquella cotización que cumpla con los requisitos establecidos por la convocante, que ofrezca mejores condiciones de precio, calidad, garantía, plazo de entrega, o en su caso, declarando desierta la Licitación y emitiendo el fallo correspondiente.
- b) Deberán firmar el dictamen técnico y el fallo económico en el que se determine el ofertante ganador.

11.- RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA ADJUDICACION.

El resultado de la resolución de adjudicación se dará a conocer dentro de los 3 días hábiles después de la celebración de la reunión de fallo de adjudicación referida en el Punto 10.3, debiendo difundirse a través de la página de Transparencia del Sistema DIF Guadalajara, tan pronto como sea posible, lo cual hará las veces de notificación personal del mismo, sin perjuicio de que los participantes puedan acudir personalmente a que se les entregue copia del mismo. Además la convocante podrá hacer llegar el fallo a los participantes mediante correo electrónico en la dirección proporcionada por éstos en su propuesta.

12.- FORMA DE PAGO

Los servicios y trabajos contratados materia de la presente Licitación se pagarán al participante adjudicado según lo mencionado a continuación y a entera satisfacción del área requiriente, mediante la presentación original de la factura correspondiente, a nombre del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara, ante el área de Compras y Adquisiciones del propio sistema, ubicado en la Av. Eulogio Parra #2539 Col. Circunvalación Guevara, R.F.C. SDI 850407RR7, C.P. 44680, la cual deberá presentarse los días Viernes en un horario de 8:30 a 15:00 horas debidamente sellada y firmada de recepción por el área solicitante.

El pago será efectuado de la siguiente manera:

25% de Anticipo a la firma del convenio

25% al mostrar avances el 50% de avance

50% al término de la obra y una vez revisada por el personal autorizado por el Sistema DIF GUADALAJARA y 15 días hábiles posteriores de haber ingresado la factura original (reuniendo los requisitos antes mencionados) al área de Compras y Adquisiciones.

13.- PRÓRROGAS

Si en cualquier momento en el curso de la ejecución de la orden de compra o del contrato, el proveedor se encontrara en una situación que impidiera la oportuna entrega de los bienes por caso fortuito o de fuerza mayor plenamente justificado, éste deberá notificar de inmediato a la Jefatura de Compras y Adquisiciones por escrito, dentro de la vigencia del plazo de entrega pactado en la orden de compra o contrato y mínimo 5 cinco días hábiles anteriores al vencimiento de dicho término, justificando las causas de la demora y su duración probable, solicitando en su caso prórroga para su regularización.



La Jefatura de Compras y Adquisiciones en conjunto con la Contraloría Interna y el Departamento Jurídico del Sistema DIF Guadalajara analizarán la solicitud de prórroga del proveedor, para determinar si es procedente.

14.- DECLARACIÓN DE LA LICITACIÓN DESIERTA.

La Unidad Centralizada de Compras podrá declarar desierta la Licitación en los siguientes casos:

- a) Cuando ningún participante se hubiese registrado o ninguna proposición sea presentada en la etapa de presentación de propuestas.
- b) Si a criterio de la Unidad Centralizada de Compras ninguna de las propuestas cubren los elementos que garanticen al Sistema DIF Guadalajara las mejores condiciones de: calidad, precio y servicio, y por lo tanto no fueran aceptables.
- c) **Si no se presentan por lo menos DOS propuestas que cumplan con todos los requisitos solicitados en estas bases,** de acuerdo con el Artículo 72 Fracc. VII de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En caso de dudas favor de comunicarse a los teléfonos

38-48-50-08 y 38-48-50-09

DIF GUADALAJARA
DEPARTAMENTO DE
COMPRAS Y ADQUISICIONES
L.A.E Herlinda Alvarez Arreola.

TITULAR DE LA JEFATURA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES
SISTEMA DIF GUADALAJARA



ANEXO No. 1

BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No.LPL-44/2017

“ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20”

SALON PREESCOLAR 3 (A)			
PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNID AD	CANT IDAD
1	APLICACIÓN DE PASTA MEZCLADA CON SELLADOR Y CEMENTO BLANCO EN CAPA SUPERFICIAL EN AREAS DE BOVEDAS, INCLUYE: HHERAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	41.04
2	VENTANA DE .60 * 2.10 MTS. FORMADA POR UNA HOJA CORREDIZA Y UN FIJO EN PERFIL S-2000, CON MOSQUITERO, INCLUYE ACRILICO CLARO.	PZA	1
AREA DE JUEGOS EXPLANADA EXTERIOR			
PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNID AD	CANT IDAD
3	RETIRO Y FIJACION DE PROTECCION METALICA EN VENTANA FIJA DE 60 X 2.10 cm, INCLUYE RANURA PARA FIJACION DE PROTECCION, RECIBIR ESTRUCTURA, RESANE EN BOQUILLAS, PINTIRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	4
SALON PREESCOLAR 2			
PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNID AD	CANT IDAD
4	APLICACIÓN DE PASTA MEZCLADA CON SELLADOR Y CEMENTO BLANCO EN CAPA SUPERFICIAL EN AREAS DE BOVEDAS, INCLUYE: HHERAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	41.04
5	VENTANA DE .60 * 2.10 MTS. FORMADA POR UNA HOJA CORREDIZA Y UN FIJO EN PERFIL S-2000, CON MOSQUITERO, INCLUYE ACRILICO CLARO.	PZA	1
SALON PREESCOLAR 3 (B)			

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNID AD	CANT IDAD
6	APLICACIÓN DE PASTA MEZCLADA CON SELLADOR Y CEMENTO BLANCO EN CAPA SUPERFICIAL EN AREAS DE BOVEDAS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	41.04
7	VENTANA DE .60 * 2.10 MTS. FORMADA POR UNA HOJA CORREDIZA Y UN FIJO EN PERFIL S-2000, CON MOSQUITERO, INCLUYE ACRILICO CLARO.	PZA	1
SALON DE ATENCION A MENORES			
PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNID AD	CANT IDAD
8	APLICACIÓN DE PASTA MEZCLADA CON SELLADOR Y CEMENTO BLANCO EN CAPA SUPERFICIAL EN AREAS DE BOVEDAS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	41.04
9	VENTANA DE .60 * 2.10 MTS. FORMADA POR UNA HOJA CORREDIZA Y UN FIJO EN PERFIL S-2000, CON MOSQUITERO, INCLUYE ACRILICO CLARO.	PZA	1
SALON DE USOS MULTIPLES			
PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNID AD	CANT IDAD
10	VENTANA DE .60 * 2.10 MTS. FORMADA POR UNA HOJA CORREDIZA Y UN FIJO EN PERFIL S-2000, CON MOSQUITERO, INCLUYE ACRILICO CLARO.	PZA	3
11	APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA DE POLIN MONTEN METÁLICO POR AMBOS LADOS; BASE SOLVENTE, RESISTENCIA AL LAVADO, COLOR SEGÚN MUESTRA APROBADA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, A DOS MANOS EN LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	ML	93.00
CANCHA DE FUTBOL EXPLANADA EXTERIOR			
PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNID AD	CANT IDAD
12	RETIRO Y FIJACION DE PROTECCION METALICA EN VENTANA FIJA DE 60 X 2.10 cm, INCLUYE RANURA PARA FIJACION DE PROTECCION, RECIBIR ESTRUCTURA, RESANE EN BOQUILLAS, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	7

13	RETIRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA DE TELA DE ALAMBRE GALVANIZADO POR INMERSION CALIENTE, CALIBRE 10.5 EN EL AREA DE CANCHA DE FUTBOL EN EXPLANADA EXTERIOR CON MEDIDAS DE 20 m DE LARGO POR 2.40 m DE ANCHO INCLUYE; MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	48
TRBAJOS EN EXTERIOR DEL CDC 20			
PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNID AD	CANT IDAD
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 4", PARA BAJANTE DE AGUA EN AREA DE SALON DE USOS MULTIPLES, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	3
15	RASPADO Y APLANADOS EN MUROS INCLUYE; MAYERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	432.58
16	RETIRO EN FORMA MANUAL DE APLANADOS EN MAL ESTADO EN MUROS CON ESPESOR DE 5cm, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.00
17	ENJARRE EN MURO TERMINADO APALILLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 INCLUYE; MATERILAES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.00
18	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS DE 3.20 X 1.10, INCLUYE, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, CONCRETO FC 200 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00
SANITARIOS HOMBRES EN PATIO INTERIOR			
PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNID AD	CANT IDAD
19	APLICACIÓN DE PASTA MEZCLADA CON SELLADOR Y CEMENTO BLANCO EN CAPA SUPERFICIAL EN AREAS DE BOVEDAS, INCLUYE: HHERAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	12.92
20	TRAZO LINEAL Y TRASLADO MANUAL DE REFERENCIAS Y/O APOYOS, A CIELO ABIERTO, LAS VECES QUE SEA NECESARIO; EL CONCEPTO INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE, CLAVOS, E HILO DE PLASTICO.	M2	28.80

21	DEMOLICION DE AZULEJO EN MUROS Y PEGAZULEJO CON UN ESPESOR DE 1 CM. PROMEDIO INCLUYE: ANDAMIOS MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	28.80
22	RECUBRIMIENTO DE AZULEJOS PARA MUROS DE 15 X 20 CMS., ASENTADO CON CEMENTO CREST Y JUNTEO CON LECHADA CON CEMENTO BLANCO.	M2	28.80
23	DESINSTALACION DE WC DE MANIJA INCLUYE: HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO	PZA	4.00
24	DESINSTALACION DE LAVABO, INCLUYE: ACARREO A UN LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION.	PZA	2.00
25	DESMONTAJE Y RETIRO DE LLAVE DE LAVABO, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO LA DESCONEXIÓN DE LA LLAVE Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO	PZA	2.00
26	DESMONTAJE Y RETIRO DE CESPOL (CUALQUIER MATERIAL),	PZA	2.00
27	DESMONTAJE DE LLAVES ANGULARES	PZA	6.00
28	DESINSTALACION DE LAMPARAS SLIME LINE DE EMPOTRAR DE 2.44 MTS., INCLUYE: RETIRO.	PZA	2.00
29	DESMANTELAMIENTO DE SALIDAS HIDROSANITARIAS, INCLUYE; RANURADO, RETIRO DE TUBERÍA HIDRÁULICA Y SANITARIA, CORTES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	SAL	2.00
30	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABOS Y WC CON TUBO DE 1/2" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 6 ML., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SOLDADURA, LIJA, CORTES, DESPERDICIOS, CODOS, TEES, COPLES, REDUCCIONES PASTA, JARROS DE AIRE, PRUEBAS	SAL	6.00
31	SALIDA DE INSTALACION ELECTRICA, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	SAL	3.00
32	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO MARCA ORION O SIMILAR DE CERÁMICA VITRIFICADA HORNEADA A ALTA TEMPERATURA CON ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO RESISTENTE A MANCHAS Y BACTERIAS, SIN GRIETAS EN EL ESMALTE, REBOSADERO FRONTAL O POSTERIOR, CON PERFORACIONES PARA LLAVE MEZCLADORA DE 4", INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	2.00
33	LLAVE MEZCLADORA MARCA URREA O SIMILAR; SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXIONES, FIJACION, PRUEBAS, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00

34	MANGUERA COFLEX DE 1/2" PARA LAVABO Y WC DE 40 CM DE LONGITUD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, FIJACIÓN, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y HERRAMIENTA NECESARIA.	pza	6.00
35	LLAVE ANGULAR DE 1/2" MCA. URREA O SIMILAR, INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, FIJACIÓN, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y HERRAMIENTA NECESARIA	pza	6.00
36	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAZA Y TANQUE MARCA ORION O SIMILAR INSTITUCIONAL DE 4.8 LTS REDONDA COLOR BLANCO, DE CERÁMICA VITRIFICADA CON ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO RESISTENTE A MANCHAS Y BACTERIAS, CON TRAMPA OCULTA 100% ESMALTADA DE 2", DESCARGA DE 4.8 LTS, SIN GRIETAS EN EL ESMALTE, SPUD DE 38MM, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DEL MUEBLE SANITARIO, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PIJAS, CERA DE CAMPECHE, ASIENTO 100% DE POLIPROPILENO VIRGEN CON AGENTE ANTIMICROBIAL, FRENTE ABIERTO Y TAPA DE LÍNEA, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO	PZA	4.00
37	PUERTA BATIENTE DE 0.80 * 2.10 MTS. FORMADA POR MARCO Y HOJA DE PERFIL TUBULAR, LLEVANDO FORRO CON DUELA METALICA POR UNA CARA, ASI COMO CHAPA PH-715.	PZA	1.00
38	LUMINARIAS DE GABINETE A PRUEBA DE VAPOR P/ 2 TUBO LED 1.22M GROEN con 2 TUBOS CADA UNO DE LED T8 1.22M 36W 85-264V 6500K CRISTAL TRANSPARENTE GROEN.	PZA	2.00
38	RETIRO DE PROTECCION FIJA DE .85 X 3.90 CM, INCLUYE RESANE DE BOQUILLAS DESPUES DE LA DEMOLICION.	PZA	1
40	DESMONTAJE EN FORMA MANUAL DE MAMPARAS METALICAS DE 1.90 X 2.25 INCLUYENDO FIJOS Y PUERTAS BATIENTES, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	LOTE	1
41	FABRICACION Y COLOCACION DE MAMPARAS DE 2.25 * 1.90 MTS. FORMADA POR UNA PUERTA BATIENTE DE 0.90 * 1.70 MTS. Y DOS CLAROS FIJOS EN ESCUADRA DE 0.22 Y 1.13 * 1.90 MTS. RESPECTIVAMENTE, LLEVANDO POLICARBONATO BLANCO DE 6 MM., INCLUYE HERRAJES COMPLETOS E INSTALACION	PZA	4

42	RETIRO DE POLICARBONATOS Y VIDRIOS EN MAL ESTADO EN VENTANAS INTERIORES CON MEDIDAS DIFERENTES	PZA	14.00
43	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLICARBONATO EN COLOR CRISTAL CON 5 AÑOS DE GARANTIA, HABILITADOS SEGÚN MEDIDAS EXISTENTES, INLCUYE; SILICON, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	14.00
SANITARIOS MUJERES EN PATIO INTERIOR			
PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNID AD	CANT IDAD
44	APLICACIÓN DE PASTA MEZCLADA CON SELLADOR Y CEMENTO BLANCO EN CAPA SUPERFICIAL EN AREAS DE BOVEDAS, INCLUYE: HHERAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	38.97
45	TRAZO LINEAL Y TRASLADO MANUAL DE REFERENCIAS Y/O APOYOS, A CIELO ABIERTO, LAS VECES QUE SEA NECESARIO; EL CONCEPTO INCLUYE:PINTURA DE ESMALTE, CLAVOS, E HILO DE PLASTICO.	M2	33.20
46	DEMOLICION DE AZULEJO EN MUROS Y PEGAZULEJO CON UN ESPESOR DE 1 CM. PROMEDIO INCLUYE: ANDAMIOS MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	33.20
47	RECUBRIMIENTO DE AZULEJOS PARA MUROS DE 15 X 20 CMS., ASENTADO CON CEMENTO CREST Y JUNTEO CON LECHADA CON CEMENTO BLANCO.	M2	33.20
48	DESINSTALACION DE WC DE MANIJA INCLUYE: HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO	PZA	4.00
49	DESINSTALACION DE LAVABO, INCLUYE: ACARREO A UN LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION.	PZA	3.00
50	DESMONTAJE Y RETIRO DE LLAVE DE LAVABO, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO LA DESCONEXIÓN DE LA LLAVE Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO	PZA	3.00
51	DESMONTAJE Y RETIRO DE CESPOL (CUALQUIER MATERIAL),	PZA	3.00
52	DESMONTAJE DE LLAVES ANGULARES	PZA	7.00
53	DESINSTALACION DE LAMPARAS SLIME LINE DE EMPOTRAR DE 2.44 MTS., INCLUYE: RETIRO.	PZA	2.00
54	DESMANTELAMIENTO DE SALIDAS HIDRONANITARIAS, INCLUYE; RANURADO, RETIRO DE TUBERÍA HIDRÁULICA Y SANITARIA, CORTES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	7.00

55	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABOS Y WC CON TUBO DE 1/2" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 6 ML., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SOLDADURA, LIJA, CORTES, DESPERDICIOS, CODOS, TEES, COPLES, REDUCCIONES PASTA, JARROS DE AIRE, PRUEBAS	SAL	7.00
56	SALIDA DE INSTALACION ELECTRICA, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	SAL	3.00
57	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO MARCA ORION O SIMILAR DE CERÁMICA VITRIFICADA HORNEADA A ALTA TEMPERATURA CON ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO RESISTENTE A MANCHAS Y BACTERIAS, SIN GRIETAS EN EL ESMALTE, REBOSADERO FRONTAL O POSTERIOR, CON PERFORACIONES PARA LLAVE MEZCLADORA DE 4", INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00
58	LLAVE MEZCLADORA MARCA URREA O SIMILAR; SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXIONES, FIJACION, PRUEBAS, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00
59	MANGUERA COFLEX DE 1/2" PARA LAVABO Y WC DE 40 CM DE LONGITUD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, FIJACIÓN, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y HERRAMIENTA NECESARIA.	PZA	7.00
60	LLAVE ANGULAR DE 1/2" MCA. URREA, CAT. NO. 401, INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, FIJACIÓN, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y HERRAMIENTA NECESARIA	PZA	6.00
61	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAZA Y TANQUE MARCA ORION O SIMILAR INSTITUCIONAL DE 4.8 LTS REDONDA COLOR BLANCO, DE CERÁMICA VITRIFICADA CON ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO RESISTENTE A MANCHAS Y BACTERIAS, CON TRAMPA OCULTA 100% ESMALTADA DE 2", DESCARGA DE 4.8 LTS, SIN GRIETAS EN EL ESMALTE, SPUD DE 38MM, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DEL MUEBLE SANITARIO, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PIJAS, CERA DE CAMPECHE, ASIENTO 100% DE POLIPROPILENO VIRGEN CON AGENTE ANTIMICROBIAL, FRENTE ABIERTO Y TAPA DE LÍNEA, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO	PZA	4.00

62	PUERTA BATIENTE DE 0.80 * 2.10 MTS. FORMADA POR FORRO CON DUELA METALICA POR UNA CARA, ASI COMO CHAPA PHILIPS PH-715.	PZA	1.00
63	LUMINARIA DE GABINETE A PRUEBA DE VAPOR P/ 2 TUBO LED 1.22M GROEN con 2 TUBOS CADA UNO DE LED T8 1.22M 36W 85-264V 6500K CRISTAL TRANSPARENTE GROEN.	PZA	2.00
64	RETIRO DE VENTANA FIJA DE .60 X 2.00 CM, INCLUYE RESANE DE BOQUILLAS DESPUES DE LA DEMOLICION.	PZA	1
65	COLOCACION DE VENTANAS CORREDIZAS DE ALUMINIO COLOR NATURAL Y PANTALLA DE ACRILICO CON MEDIDAS DE .60X2.00 INCLUYE: COLOCACION DE VENTANAS, MOSQUITERO, MANO DE OBRA MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1
66	COLOCACION DE VENTANA DE PRYECCION DE ALUMINIO COLOR NATURAL Y PANTALLA DE ACRILICO CON MEDIDAS DE .60X.60 INCLUYE: COLOCACION DE VENTANAS, MOSQUITERO, MANO DE OBRA MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1
67	SUMINISTRO Y FABRICACION DE VERTEDERO DE AZULEJO DE 0.60X0.60 CMS PARA BAÑO SERVICIO DE LIMPIEZA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, BASE DE TABIQUE CON RECUBRIMIENTO DE AZULEJO, DETALLADO, JUNTEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	PZA	1.00
68	DESMONTAJE EN FORMA MANUAL DE MAMPARAS METALICAS DE 1.90 X 2.25 INCLUYENDO FIJOS Y PUERTAS BATIENTES, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	LOTE	1
69	FABRICACION Y COLOCACION DE MAMPARAS DE 2.25 * 1.90 MTS. FORMADA POR UNA PUERTA BATIENTE DE 0.90 * 1.70 MTS. Y DOS CLAROS FIJOS EN ESCUADRA DE 0.22 Y 1.13 * 1.90 MTS. RESPECTIVAMENTE, LLEVANDO POLICARBONATO BLANCO DE 6 MM., INCLUYE HERRAJES COMPLETOS E INSTALACION	PZA	4
70	FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTA BATIENTE DE 0.80 * 1.90 MTS. LLEVANDO POLICARBONATO BLANCO DE 6 MM., ASI COMO HERRAJES COMPLETOS E INSTALACION.	PZA	1
PATIO CENTRAL			
PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNID AD	CANT IDAD

71	RETIRO EN FORMA MANUAL DE APLANADOS EN MAL ESTADO EN MUROS CON ESPESOR DE 5cm, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	31.20
72	ENJARRE EN MURO TERMINADO APALILLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	31.20
73	RETIRO DE BANCAS METALICAS, INCLUYE CORTE CON DISCO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	LOTE	1
74	APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN BANCAS METÁLICAS POR AMBOS LADOS; BASE SOLVENTE, RESISTENCIA AL LAVADO, COLOR SEGÚN MUESTRA APROBADA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, A DOS MANOS EN LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	LOTE	1.00
75	APLICACIÓN DE PASTA MEZCLADA CON SELLADOR Y CEMENTO BLANCO EN CAPA SUPERFICIAL EN AREAS DE MUROS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	25.2
76	RASPADO Y APLANADOS EN MUROS INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	171.80
77	ZAPATA EN PISO DE .70 X .50 X .50 ARMADA CON VARILLA DE 3/8 Y PLACA DE 3/4, INCLUYE; EXCAVACION, AFINE, CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.00
78	ZAPATA EN PRETIL DE .35 X .30 X .30 ARMADA CON VARILLA DE 3/8 Y PLACA DE 3/4, INCLUYE; EXCAVACION, AFINE, CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00
79	APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN CELOSIAS POR AMBOS LADOS; BASE SOLVENTE, RESISTENCIA AL LAVADO, COLOR SEGÚN MUESTRA APROBADA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, A DOS MANOS EN LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	M2	24.85
INGRESO PRINCIPAL CDC 20			
PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
80	APLICACIÓN DE PASTA MEZCLADA CON SELLADOR Y CEMENTO BLANCO EN CAPA SUPERFICIAL EN AREAS DE BOVEDAS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO	M2	130.50

Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.

81	RETIRO EN FORMA MANUAL DE APLANADOS EN MAL ESTADO EN MUROS CON ESPESOR DE 5cm, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	23.70
82	ENJARRE EN MURO TERMINADO APALILLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	23.70
83	DESINSTALACION DE LAMPARAS SLIME LINE DE EMPOTRAR DE 2.44 MTS., INCLUYE: RETIRO.	PZA	4.00
84	SALIDA DE INSTALACION ELECTRICA, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	SAL	6.00
85	LUMINARIA DE GABINETE A PRUEBA DE VAPOR P/ 2 TUBO LED 1.22M GROEN con 2 TUBOS CADA UNO DE LED T8 1.22M 36W 85-264V 6500K CRISTAL TRANSPARENTE GROEN.	PZA	4.00
86	PUERTA BATIENTE DE 0.80 * 2.10 MTS. FORMADA POR MARCO Y HOJA DE PERFIL TUBULAR, LLEVANDO FORRO CON DUELA METALICA POR UNA CARA, ASI COMO CHAPA PH-715.	PZA	2.00
87	RETIRO DE POLICARBONATOS Y VIDRIOS EN MAL ESTADO EN VENTANAS INTERIORES CON MEDIDAS DIFERENTES	PZA	14.00
88	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLICARBONATO EN COLOR CRISTAL CON 5 AÑOS DE GARANTIA, HABILITADOS SEGÚN MEDIDAS EXISTENTES, INCLUYE; SILICON, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	14.00
DIRECCION			
PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNID AD	CANT IDAD
89	APLICACIÓN DE PASTA MEZCLADA CON SELLADOR Y CEMENTO BLANCO EN CAPA SUPERFICIAL EN AREAS DE BOVEDAS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	148.18
90	DESINSTALACION DE LAMPARAS SLIME LINE DE EMPOTRAR DE 2.44 MTS., INCLUYE: RETIRO.	PZA	2.00
91	SALIDA DE INSTALACION ELECTRICA, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	SAL	8.00

92	LUMINARIA DE GABINETE A PRUEBA DE VAPOR P/ 2 TUBO LED 1.22M GROEN con 2 TUBOS CADA UNO DE LED T8 1.22M 36W 85-264V 6500K CRISTAL TRANSPARENTE GROEN.	PZA	2.00
93	PUERTA DE TAMBOR CON ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO CON TRIPLAY DE CAOBILLA O SIMILAR, MARCO Y CONTRAMARCO PARA INGRESO A BAÑO DE .90 * 2.10 MTS. INCLUYE CHAPA Y PIVOTES	PZA	1.00
94	RETIRO DE POLICARBONATOS Y VIDRIOS EN MAL ESTADO EN VENTANAS INTERIORES CON MEDIDAS DIFERENTES	PZA	12.00
95	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLICARBONATO EN COLOR CRISTAL CON 5 AÑOS DE GARANTIA, HABILITADOS SEGÚN MEDIDAS EXISTENTES, INCLUYE; SILICON, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	12.00
96	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DE TABLAROCA A DOBLE CARA, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	8.80
97	DESINSTALACION DE LAVABO, INCLUYE: ACARREO A UN LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION.	PZA	1.00
98	DESMONTAJE Y RETIRO DE LLAVE DE LAVABO, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO LA DESCONEXIÓN DE LA LLAVE Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO	PZA	1.00
99	PUERTA BATIENTE DE 0.80 * 2.10 MTS. FORMADA POR MARCO Y HOJA DE PERFIL TUBULAR, LLEVANDO FORRO CON DUELA METALICA POR UNA CARA, ASI COMO CHAPA PH-715.	PZA	1.00
SANITARIO MUJERES DIRECCION			
PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNID AD	CANT IDAD
100	APLICACIÓN DE PASTA MEZCLADA CON SELLADOR Y CEMENTO BLANCO EN CAPA SUPERFICIAL EN AREAS DE BOVEDAS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	8.00
101	TRAZO LINEAL Y TRASLADO MANUAL DE REFERENCIAS Y/O APOYOS, A CIELO ABIERTO, LAS VECES QUE SEA NECESARIO; EL CONCEPTO INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE, CLAVOS, E HILO DE PLASTICO.	M2	18.00
102	DEMOLICION DE AZULEJO EN MUROS Y PEGAZULEJO CON UN ESPESOR DE 1 CM. PROMEDIO INCLUYE: ANDAMIOS MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	10.00

103	RECUBRIMIENTO DE AZULEJOS PARA MUROS DE 15 X 20 CMS., ASENTADO CON CEMENTO CREST Y JUNTEO CON LECHADA CON CEMENTO BLANCO.	M2	10.00
104	DESINSTALACION DE WC DE MANIJA INCLUYE: HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO	PZA	1.00
105	DESINSTALACION DE LAVABO, INCLUYE: ACARREO A UN LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION.	PZA	1.00
106	DESMONTAJE Y RETIRO DE LLAVE DE LAVABO, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO LA DESCONEXIÓN DE LA LLAVE Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO	PZA	1.00
107	DESMONTAJE Y RETIRO DE CESPOL (CUALQUIER MATERIAL),	PZA	1.00
108	DESMONTAJE DE LLAVES ANGULARES	PZA	2.00
109	DESMANTELAMIENTO DE SALIDAS HIDRONANITARIAS, INCLUYE; RANURADO, RETIRO DE TUBERÍA HIDRÁULICA Y SANITARIA, CORTES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2.00
110	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABOS Y WC CON TUBO DE 1/2" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 6 ML., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SOLDADURA, LIJA, CORTES, DESPERDICIOS, CODOS, TEES, COPLES, REDUCCIONES PASTA, JARROS DE AIRE, PRUEBAS	SAL	2.00
111	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO MARCA ORION O SIMILAR DE CERÁMICA VITRIFICADA HORNEADA A ALTA TEMPERATURA CON ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO RESISTENTE A MANCHAS Y BACTERIAS, SIN GRIETAS EN EL ESMALTE, REBOSADERO FRONTAL O POSTERIOR, CON PERFORACIONES PARA LLAVE MEZCLADORA DE 4", INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
112	LLAVE MEZCLADORA MARCA URREA O SIMILAR; SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXIONES, FIJACION, PRUEBAS, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
113	MANGUERA COFLEX DE 1/2" PARA LAVABO Y WC DE 40 CM DE LONGITUD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, FIJACIÓN, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y HERRAMIENTA NECESARIA.	PZA	2.00
114	LLAVE ANGULAR DE 1/2" MCA. URREA, CAT. NO. 401, INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, FIJACIÓN, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y HERRAMIENTA NECESARIA	PZA	2.00

115	COLOCACIÓN DE TAZA Y TANQUE MARCA ORION O SIMILAR DE 4.8 LTS ALARGADA COLOR BLANCO, DE CERÁMICA VITRIFICADA CON ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO RESISTENTE A MANCHAS Y BACTERIAS, CON TRAMPA OCULTA 100% ESMALTADA DE 2", DESCARGA DE 4.8 LTS, SIN GRIETAS EN EL ESMALTE, SPUD DE 38MM, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DEL MUEBLE SANITARIO, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PIJAS, CERA DE CAMPECHE, ASIENTO ALARGADO 100% DE POLIPROPILENO VIRGEN CON AGENTE ANTIMICROBIAL, FRENTE ABIERTO Y TAPA DE LÍNEA, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO	PZA	1.00
116	RETIRO DE POLICARBONATOS Y VIDRIOS EN MAL ESTADO EN VENTANAS INTERIORES CON MEDIDAS DIFERENTES	PZA	3.50
117	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLICARBONATO EN COLOR CRISTAL CON 5 AÑOS DE GARANTIA, HABILITADOS SEGÚN MEDIDAS EXISTENTES, INLCUYE; SILICON, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	3.50
118	DESINSTALACION DE LAMPARAS SLIME LINE DE EMPOTRAR DE 2.44 MTS., INCLUYE: RETIRO.	PZA	1.00
119	SALIDA DE INSTALACION ELECTRICA, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	SAL	2.00
120	LUMINARIA DE GABINETE A PRUEBA DE VAPOR P/ 2 TUBO LED 1.22M GROEN con 2 TUBOS CADA UNO DE LED T8 1.22M 36W 85-264V 6500K CRISTAL TRANSPARENTE GROEN.	PZA	1.00
121	PUERTA BATIENTE DE 0.80 * 2.10 MTS. FORMADA POR MARCO Y HOJA DE PERFIL TUBULAR, LLEVANDO FORRO CON DUELA METALICA POR UNA CARA, ASI COMO CHAPA PH-715.	PZA	1.00
SANITARIO HOMBRES DIRECCION			
PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNID AD	CANT IDAD
122	APLICACIÓN DE PASTA MEZCLADA CON SELLADOR Y CEMENTO BLANCO EN CAPA SUPERFICIAL EN AREAS DE BOVEDAS, INCLUYE: HHERAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	8.00

123	TRAZO LINEAL Y TRASLADO MANUAL DE REFERENCIAS Y/O APOYOS, A CIELO ABIERTO, LAS VECES QUE SEA NECESARIO; EL CONCEPTO INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE, CLAVOS, E HILO DE PLASTICO.	M2	18.00
124	DEMOLICION DE AZULEJO EN MUROS Y PEGAZULEJO CON UN ESPESOR DE 1 CM. PROMEDIO INCLUYE: ANDAMIOS MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	10.00
125	RECUBRIMIENTO DE AZULEJOS PARA MUROS DE 15 X 20 CMS., ASENTADO CON CEMENTO CREST Y JUNTEO CON LECHADA CON CEMENTO BLANCO.	M2	10.00
126	DESINSTALACION DE WC DE MANIJA INCLUYE: HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO	PZA	1.00
127	DESINSTALACION DE LAVABO, INCLUYE: ACARREO A UN LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION.	PZA	1.00
128	DESMONTAJE Y RETIRO DE LLAVE DE LAVABO, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO LA DESCONEXIÓN DE LA LLAVE Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO	PZA	1.00
129	DESMONTAJE Y RETIRO DE CESPOL (CUALQUIER MATERIAL),	PZA	1.00
130	DESMONTAJE DE LLAVES ANGULARES	PZA	2.00
131	DESMANTELIAMIENTO DE SALIDAS HIDRONANITARIAS, INCLUYE; RANURADO, RETIRO DE TUBERÍA HIDRÁULICA Y SANITARIA, CORTES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2.00
132	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABOS Y WC CON TUBO DE 1/2" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 6 ML., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SOLDADURA, LIJA, CORTES, DESPERDICIOS, CODOS, TEES, COPLES, REDUCCIONES PASTA, JARROS DE AIRE, PRUEBAS	SAL	2.00
133	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO MARCA ORION O SIMILAR DE CERÁMICA VITRIFICADA HORNEADA A ALTA TEMPERATURA CON ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO RESISTENTE A MANCHAS Y BACTERIAS, SIN GRIETAS EN EL ESMALTE, REBOSADERO FRONTAL O POSTERIOR, CON PERFORACIONES PARA LLAVE MEZCLADORA DE 4", INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
134	LLAVE MEZCLADORA MARCA URREA O SIMILAR; SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXIONES, FIJACION, PRUEBAS, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00

135	MANGUERA COFLEX DE 1/2" PARA LAVABO Y WC DE 40 CM DE LONGITUD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, FIJACIÓN, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y HERRAMIENTA NECESARIA.	PZA	2.00
136	LLAVE ANGULAR DE 1/2" MCA. URREA, CAT. NO. 401, INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, FIJACIÓN, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y HERRAMIENTA NECESARIA	PZA	2.00
137	COLOCACIÓN DE TAZA Y TANQUE MARCA ORION O SIMILAR DE 4.8 LTS ALARGADA COLOR BLANCO, DE CERÁMICA VITRIFICADA CON ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO RESISTENTE A MANCHAS Y BACTERIAS, CON TRAMPA OCULTA 100% ESMALTADA DE 2", DESCARGA DE 4.8 LTS, SIN GRIETAS EN EL ESMALTE, SPUD DE 38MM, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DEL MUEBLE SANITARIO, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PIJAS, CERA DE CAMPECHE, ASIENTO ALARGADO 100% DE POLIPROPILENO VIRGEN CON AGENTE ANTIMICROBIAL, FRENTE ABIERTO Y TAPA DE LÍNEA, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO	PZA	1.00
138	RETIRO DE POLICARBONATOS Y VIDRIOS EN MAL ESTADO EN VENTANAS INTERIORES CON MEDIDAS DIFERENTES	PZA	3.50
139	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLICARBONATO EN COLOR CRISTAL CON 5 AÑOS DE GARANTIA, HABILITADOS SEGÚN MEDIDAS EXISTENTES, INCLUYE; SILICON, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	3.50
140	DESINSTALACION DE LAMPARAS SLIME LINE DE EMPOTRAR DE 2.44 MTS., INCLUYE: RETIRO.	PZA	1.00
141	SALIDA DE INSTALACION ELECTRICA, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	SAL	2.00
142	LUMINARIA DE GABINETE A PRUEBA DE VAPOR P/ 2 TUBO LED 1.22M GROEN con 2 TUBOS CADA UNO DE LED T8 1.22M 36W 85-264V 6500K CRISTAL TRANSPARENTE GROEN.	PZA	1.00
143	PUERTA BATIENTE DE 0.80 * 2.10 MTS. FORMADA POR MARCO Y HOJA DE PERFIL TUBULAR, LLEVANDO FORRO CON DUELA METALICA POR UNA CARA, ASI COMO CHAPA PH-715.	PZA	1.00

COCINA-BODEGA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNID AD	CANT IDAD
144	APLICACIÓN DE PASTA MEZCLADA CON SELLADOR Y CEMENTO BLANCO EN CAPA SUPERFICIAL EN AREAS DE BOVEDAS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	88.00
145	RETIRO EN FORMA MANUAL DE APLANADOS EN MAL ESTADO EN MUROS CON ESPESOR DE 5cm, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	28.42
146	ENJARRE EN MURO TERMINADO APALILLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	28.42
147	TRAZO LINEAL Y TRASLADO MANUAL DE REFERENCIAS Y/O APOYOS, A CIELO ABIERTO, LAS VECES QUE SEA NECESARIO; EL CONCEPTO INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE, CLAVOS, E HILO DE PLASTICO.	M2	10.00
148	DEMOLICION DE AZULEJO EN MUROS Y PEGAZULEJO CON UN ESPESOR DE 1 CM. PROMEDIO INCLUYE: ANDAMIOS MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	10.00
149	RECUBRIMIENTO DE AZULEJOS PARA MUROS DE 15 X 20 CMS., ASENTADO CON CEMENTO CREST Y JUNTEO CON LECHADA CON CEMENTO BLANCO.	M2	5.00
150	DEMOLICION DE LAVABO, INCLUYE: ACARREO A UN LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION.	PZA	1.00
151	DESMONTAJE Y RETIRO DE CESPOL (CUALQUIER MATERIAL),	PZA	1.00
152	DESMONTAJE DE LLAVE TIPO NARIZ	PZA	1.00
153	DESMANTELAMIENTO DE SALIDAS HIDRONANITARIAS, INCLUYE; RANURADO, RETIRO DE TUBERÍA HIDRÁULICA Y SANITARIA, CORTES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.00
154	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABOS CON TUBO DE 1/2" Y 2" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 6 ML., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SOLDADURA, LIJA, CORTES, DESPERDICIOS, CODOS, TEES, COPLES, REDUCCIONES PASTA, JARROS DE AIRE, PRUEBAS	SAL	2.00
155	FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE MARCA TEKA O SIMILAR DE 73cm X 51cm CON ESCURRIDOR DE LADO IZQUIERDO O DERECHO. INCLUYE CESPOL Y COLOCACION	PZA	1.00

156	MONOMANDO PARA FREGADERO NARIZ JIRATORIA MARCA URREA, HELVEX, DICA O SIMILAR. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1.00
157	RETIRO DE VENTANA FIJA DE .85X7.10 CM, INCLUYE RESANE DE BOQUILLAS DESPUES DE LA DEMOLICION.	PZA	1
158	COLOCACION DE VENTANAS CORREDISAS DE ALUMINIO COLOR NATURAL Y PANTALLA DE ACRILICO CON MEDIDAS DE .30X7.10 INCLUYE: COLOCACION DE VENTANAS, MOSQUITERO, MANO DE OBRA MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1
159	FABRICACION Y COLOCACION DE REPISA EN MDF CON MEDIDAS DE 3.40X.40 INCLUYE: COLOCACION DE REPISA, MANO DE OBRA MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1
160	PUERTA DE TAMBOR CON ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO CON TRIPLAY DE CAOBILLA O SIMILAR CON MARCO, CONTRAMARCO Y ANTEPECHO PARA INGRESO A BAÑO DE .90 * 3.00 MTS. INCLUYE UN ANTEPECHO FIJO DE 1.10 * 0.50 MTS., INCLUYE CHAPA Y PIVOTES	PZA	1.00
161	RETIRO DE POLICARBONATOS Y VIDRIOS EN MAL ESTADO EN VENTANAS INTERIORES CON MEDIDAS DIFERENTES	PZA	15.00
162	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLICARBONATO EN COLOR CRISTAL CON 5 AÑOS DE GARANTIA, HABILITADOS SEGÚN MEDIDAS EXISTENTES, INCLUYE; SILICON, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	15.00
163	DESINSTALACION DE LAMPARAS SLIME LINE DE EMPOTRAR DE 2.44 MTS., INCLUYE: RETIRO.	PZA	2.00
164	SALIDA DE INSTALACION ELECTRICA, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	SAL	5.00
165	LUMINARIA DE GABINETE A PRUEBA DE VAPOR P/ 2 TUBO LED 1.22M GROEN con 2 TUBOS CADA UNO DE LED T8 1.22M 36W 85-264V 6500K CRISTAL TRANSPARENTE GROEN.	PZA	2.00
166	PUERTA BATIENTE DE 0.80 * 2.10 MTS. FORMADA POR MARCO Y HOJA DE PERFIL TUBULAR, LLEVANDO FORRO CON DUELA METALICA POR UNA CARA, ASI COMO CHAPA PH-715.	PZA	1.00
EXPLANADA EXTERIOR DEL C.D.C. 20			
PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNID AD	CANT IDAD

167	RETIRO DE PROTECCION METALICA EN VENTANA FIJA DE .85 X 9.10 cm, INCLUYE RANURA PARA RETIRO DE PROTECCION, GRILLO CON DISCO DE CORTE PARA CORTES DE LA ESTRUCTURA, RESANE EN BOQUILLAS, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1
168	RETIRO DE PROTECCION METALICA EN VENTANA FIJA DE .85 X 3.70 cm, INCLUYE RANURA PARA RETIRO DE PROTECCION, GRILLO CON DISCO DE CORTE PARA CORTES DE LA ESTRUCTURA, RESANE EN BOQUILLAS, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1
169	FABRICACION DE PROTECCION METALICA EN VENTANA FIJA DE .85 X 9.10 cm, INCLUYE RANURA PARA COLOCACION DE PROTECCION, RESANE EN BOQUILLAS, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1
170	FABRICACION DE PROTECCION METALICA EN VENTANA FIJA DE .85 X 3.70 cm, INCLUYE RANURA PARA COLOCACION DE PROTECCION, RESANE EN BOQUILLAS, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1
171	RETIRO DE POLICARBONATOS Y VIDRIOS EN MAL ESTADO EN VENTANAS INTERIORES CON MEDIDAS DIFERENTES	PZA	16.00
172	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLICARBONATO EN COLOR CRISTAL CON 5 AÑOS DE GARANTIA, HABILITADOS SEGÚN MEDIDAS EXISTENTES, INCLUYE; SILICON, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	16.00
SALÓN DE ESTETICA			
PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNID AD	CANT IDAD
173	DESMANTELAMIENTO DE SALIDAS HIDRONANITARIAS, INCLUYE; RANURADO, RETIRO DE TUBERÍA HIDRÁULICA Y SANITARIA, CORTES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	5.00
174	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABOS Y WC CON TUBO DE 1/2" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 6 ML., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SOLDADURA, LIJA, CORTES, DESPERDICIOS, CODOS, TEES, COPLES, REDUCCIONES PASTA, JARROS DE AIRE, PRUEBAS	SAL	3.00
175	RETIRO DE DIVISION DE CELOSIAS DE CONCRETO, INCLUYE HERRAMIENTA, RETIRO AL EXTERIOR DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	10.00

176	RETIRO DE VENTANA FIJA DE 1.83X2.10 CM, INCLUYE RESANE DE BOQUILLAS DESPUES DE LA DEMOLICION.	PZA	1
177	COLOCACION DE VENTANAS CORREDISAS DE ALUMINIO COLOR NATURAL Y PANTALLA DE ACRILICO CON MEDIDAS DE 1.86 X 1.01 INCLUYE: COLOCACION DE VENTANAS, MOSQUITERO, MANO DE OBRA MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1
178	DESINSTALACION Y DESMONTAJE DE BOYLERINCLUYE; MATERIALES, HERRAMINETAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	1.00
179	DESMONTAJE Y RETIRO DE CESPOL (CUALQUIER MATERIAL),	PZA	2.00
180	DESMONTAJE DE LLAVES ANGULARES	PZA	4.00
181	DESINSTALACION Y RETIRO DE MUEBLES DE ESTETICA INCLUYE; MATERIALES, HERRAMINETAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	2.00
182	INSTALACION Y MONTAJE DE BOYLER ELECTRICO INCLUYE; MATERIALES, HERRAMINETAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	1.00
183	DESINSTALACION DE LAMPARAS SLIME LINE DE EMPOTRAR DE 2.44 MTS., INCLUYE: RETIRO.	PZA	4.00
184	SALIDA DE INSTALACION ELECTRICA, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	SAL	4.00
185	LUMINARIA DE GABINETE A PRUEBA DE VAPOR P/ 2 TUBO LED 1.22M GROEN con 2 TUBOS CADA UNO DE LED T8 1.22M 36W 85-264V 6500K CRISTAL TRANSPARENTE GROEN.	PZA	4.00
186	RETIRO DE PROTECCION FIJA DE .85 X 5.10 CM, INCLUYE RESANE DE BOQUILLAS DESPUES DE LA DEMOLICION.	PZA	1
187	PUERTA BATIENTE DE DOS HOJAS DE 1.10 * 2.10 MTS. FORMADA POR MARCO Y HOJA DE PERFIL TUBULAR, LLEVANDO FORRO CON DUELA METALICA POR UNA CARA, ASI COMO CHAPA PH-715.	PZA	1.00



ANEXO No.2

**BASES PARA LICITACION No.LPL-44/2017
“ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y
MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20”
PROPUESTA TÉCNICA**

Guadalajara, Jal., a ____ de Julio de 2017.

**JEFATURA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
P R E S E N T E**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD

En caso de ser adjudicado, proporcionaré los servicios en los términos y condiciones de las presentes bases y del presente anexo, la orden de compra y/o contrato, las bases y los acuerdos de la junta aclaratoria del presente proceso.

Asimismo seré responsable por los defectos, vicios ocultos o falta de calidad en general de los servicios por cualquier incumplimiento en que puedan incurrir en los términos de la orden de compra y/o contrato de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 86 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

El presente Anexo 2, conforma la propuesta que como Participante me comprometo a cumplir.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



ANEXO No. 3

No.LPL-44/2017

**“ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y
MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20”
PROPUESTA ECONÓMICA**

Guadalajara, Jal., a ____ de Julio de 2017

LA PROPUESTA ECONÓMICA DEBERÁ PRESENTARSE ESTABLECIENDO EL PRECIO NETO DE CADA UNO DE LOS SERVICIOS OFERTADOS CON IVA DESGLOSADO EN MONEDA NACIONAL.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
SUBTOTAL					
IVA					
TOTAL					

(ESCRIBIR EL IMPORTE TOTAL CON LETRA)

Declaro bajo protesta de decir verdad que los precios cotizados tienen una vigencia a partir de la apertura de la propuesta económica y hasta la total recepción del dictamen y documentación anexa, y que son especiales a Gobierno, por lo cual son más bajos de los que rigen en el mercado.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



ANEXO No. 4

No.LPL-44/2017

**“ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y
MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20”**

Guadalajara, Jal., a ___ de Julio de 2017.

**JEFATURA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
P R E S E N T E**

Yo, **“Nombre”**, en mi carácter de representante legal de la CONSTRUCTORA _____ y con la finalidad de dar cumplimiento a lo solicitado en el punto No. 9 inciso b) de las **No.LPL-44/2017 “ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20”** manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los precios cotizados se sostendrán vigentes el tiempo que dure la Licitación y toda la duración del contrato, en moneda nacional, incluyendo todos los costos involucrados por lo que no se aplicara ningún cargo extra.

Sin más por el momento reciban un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL**



ANEXO No. 5

No.LPL-44/2017

**“ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y
MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20”**

Guadalajara, Jal., a de Julio de 2017.

**JEFATURA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
P R E S E N T E**

Yo, “Nombre”, en mi carácter de representante legal de la CONSTRUCTORA _____ y con la finalidad de dar cumplimiento a lo solicitado en el punto No. 8 inciso b) de las No.LPL-44/2017 “ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20” manifiesto bajo protesta de decir verdad, que todos los datos y documentos presentados son verídicos y auténticos, así como tampoco estar dentro de ninguno de los supuestos marcados dentro del Artículo 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y que de conformidad a lo señalado en el Art. 59 Fracc. IX de la Ley antes mencionada me abstendré por mí mismo o a través de interpósita persona, de adoptar conductas, para que los servidores públicos del ente público, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, así como la celebración de acuerdos colusorios, por lo que en caso de que se compruebe lo contrario, asumo sin responsabilidad de la Jefatura de Compras y Adquisiciones del Sistema DIF Guadalajara, mi descalificación de la presente Licitación.

Sin más por el momento reciban un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL**



ANEXO No. 6

BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No.LPL-44/2017

**“ELABORACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION Y
MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°20”**

Guadalajara, Jal., ___ de Julio 2017.

COMITÉ DE ADQUISICIONES

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA

P R E S E N T E

(Nombre de la Afianzadora), en el ejercicio de la autorización que me otorga el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los artículos 5° y 6° de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, me constituyo fiadora por la suma de \$(cantidad con número) (cantidad con letra) a favor del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara a efecto de: Garantizar por (nombre del proveedor) con domicilio en _____ colonia _____ ciudad _____ el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas entre nuestro fiado y Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara, con un importe total de \$_____.

Esa fianza estará en vigor por 12 doce meses contados a partir de la fecha del contrato.

Adicionalmente esta fianza podrá ser exigible en cualquier tiempo para garantizar las obligaciones del contrato, bases y/o invitación del proceso que le dieron origen, y/o la buena calidad en general de los bienes o servicios, cuando sean de características inferiores a las solicitadas en las bases y/o invitación del proceso de adquisición anteriormente señalado y/o cuando difieran en perjuicio del Sistema, así como la reparación de los defectos y vicios ocultos, daños y perjuicios que pudieren aparecer y que sean imputables a nuestro fiado con motivo de la contratación que se menciona y solo podrá ser cancelada con la presentación de su original por parte de nuestro fiado.