

CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN PARA EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO NUMERO 20, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTR. JOSÉ MIGUEL SANTOS ZEPEDA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ COMO EL "SISTEMA DIF GUADALAJARA" Y POR LA OTRA PARTE CONSTRUCTORA CARRANTA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR MARCOS ENRIQUE CARRANZA CRUZ, PERSONA JURÍDICA, A QUIÉN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO COMO EL "PROVEEDOR", MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE EN PLENO EJERCICIO DE SUS FACULTADES Y DERECHOS SE SUJETARÁN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

PRIMERA.- DECLARA EL SISTEMA DIF GUADALAJARA, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL QUE:

- I. ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE GUADALAJARA, JALISCO, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, ENCARGADO DE COORDINAR LAS ACCIONES ORIENTADAS A LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE ESE ORGANISMO Y DEL REGLAMENTO INTERNO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, EN TANTO QUE SU CREACIÓN DATA DEL 17 DE MAYO DE 2007, EN VIRTUD DE RESOLUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO, EN EL QUE RECONOCE LA EXISTENCIA DEL ORGANISMO, SU PERSONALIDAD JURÍDICA, FINES Y PATRIMONIO PROPIO.
- II. TIENE SU DOMICILIO EN LA CALLE EULOGIO PARRA NO 2539, COLONIA CIRCUNVALACIÓN GUEVARA C. P. 44680, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MISMO QUE SEÑALA PARA RECIBIR TODA CLASE DE AVISOS, COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES TANTO JUDICIALES COMO EXTRAJUDICIALES.
- III. ESTÁ LEGALMENTE REPRESENTADO POR EL MAESTRO JOSÉ MIGUEL SANTOS ZEPEDA, QUIEN FUE DESIGNADO EN EL CARGO EL 01 DE OCTUBRE DEL 2015, EN LA QUE SE LE OTORGÓ EL NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR GENERAL CON LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 32 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.
- IV. SU REPRESENTADA CUENTA CON LA PARTIDA PRESUPUESTAL NECESARIA PARA CUBRIR LAS EROGACIONES DEL PRESENTE CONTRATO.
- V. EL SISTEMA DIF GUADALAJARA, POR CONDUCTO DE SU DIRECTOR GENERAL, CON FUNDAMENTO EN EL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y EL REGLAMENTO INTERNO, AMBOS DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, SUSCRIBE EL

PRESENTE CONTRATO, EN BASE AL RESULTADO DE LA LICITACION PÚBLICA LOCAL NUMERO LPL 44/2017, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN PARA EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO NÚMERO 20, MEDIANTE FALLO DE FECHA 28 DE JULIO DE 2017; PROCESO ADQUISITIVO EN EL QUE SE DETERMINÓ ADJUDICAR AL "PROVEEDOR", PARA QUE PROVEEA LOS BIENES Y PRESTE LOS SERVICIOS REQUERIDOS.

- VI. QUE LA PROPUESTA, FORMULADA POR EL "PROVEEDOR" EN RELACIÓN A LA ADQUISICIÓN REFERIDA, IMPLICÓ LA OFERTA DE ENTRE OTROS BIENES Y SERVICIOS, LOS QUE SE PRECISAN EN LA CLÁUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA.- DECLARA "PROVEEDOR" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL QUE;

- I. ES UNA PERSONA MORAL LEGALMENTE CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES DE LA REPÚBLICA MEXICANA Y QUE DENTRO DE SU OBJETO SOCIAL SE ENCUENTRA ENTRE OTRAS, ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS.
- II. SU DOMICILIO FISCAL ES EL UBICADO EN LA FINCA MARCADA CON EL NÚMERO 906, DE LA CALLE DURAZNO, PARAISOS DEL COLLI, ZAPOPAN, JALISCO, EL QUE SEÑALA COMO EL LUGAR EN DONDE DEBA PRACTICARSE CUALQUIER TIPO DE NOTIFICACIÓN QUE DERIVE DE ESTE CONTRATO INCLUSO LAS QUE DE CARÁCTER JUDICIAL PUDIERAN GENERARSE.
- III. SE ENCUENTRA LEGALMENTE REPRESENTADA POR **MARCOS ENRIQUE CARRANZA CRUZ**, ADMINISTRADOR GENERAL DE LA SOCIEDAD, COMO SE DESPRENDE DE SU CONSTITUCIÓN, ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 24,194 DE FECHA 5 DE NOVIEMBRE DE 2013, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO 31 DE ZAPOPAN; FACULTADES DE REPRESENTACIÓN QUE NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS.
- IV. QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES **CCA131105V39**.
- V. MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 5 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.
- VI. MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, A QUE SE REFIERE EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y SU REGLAMENTO; SE ENCUENTRA AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES RESPECTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LOS DOS ÚLTIMOS EJERCICIOS FISCALES A LOS QUE ESTÁ OBLIGADO; ASÍ COMO DE LOS PAGOS MENSUALES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y RETENCIONES DEL PRIMERO DE LOS IMPUESTOS CITADOS EN LA PRESENTE, DE LOS ÚLTIMOS 12 MESES ANTERIORES AL PENÚLTIMO MES ANTERIOR A LA FECHA DE FIRMA DE ESTE CONTRATO, NO TIENE ADEUDOS FISCALES FIRMES A SU CARGO POR IMPUESTOS FEDERALES.
- VII. CONOCE LAS DISPOSICIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y LEGAL QUE NORMAN LA CELEBRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO Y ACEPTA SOMETERSE A LAS MISMAS SIN RESERVA ALGUNA DISPONIENDO PARA ELLO DE LOS ELEMENTOS TÉCNICOS, HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO EFICAZ DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL MISMO.

- VIII. CUENTA CON TODOS Y CADA UNO DE LOS PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS.
- IX. CONOCE LOS REQUERIMIENTOS QUE IMPLICAN LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE COINCIDEN CON LAS FORMULADAS A TRAVÉS DE SU PROPUESTA Y QUE CUENTA CON LA EXPERIENCIA, EQUIPO Y PERSONAL CALIFICADO PARA EFECTUARLAS.

TERCERA.- DECLARAN "LAS PARTES" LO SIGUIENTE.-

- I. QUE SE RECONOCEN CON CAPACIDAD LEGAL SUFICIENTE PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO.
- II. ESTAR DE ACUERDO CON LAS DECLARACIONES FORMULADAS CON ANTERIORIDAD Y MANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD DE OTORGAR EL PRESENTE CONTRATO, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS.

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO.- CONSTITUYE EL OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO QUE EL "SISTEMA DIF, GUADALAJARA" ADQUIERA DEL "PROVEEDOR", LOS BIENES Y SERVICIOS QUE EN FORMA DETALLADA SE EXPLICA A CONTINUACION;

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	APLICACIÓN DE PASTA MEZCLADA CON SELLADOR Y CEMENTO BLANCO EN CAPA SUPERFICIAL EN AREAS DE BOVEDAS, INCLUYE: HHERAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	41.04	\$155.00	\$6,361.20
2	VENTANA DE .60 * 2.10 MTS. FORMADA POR UNA HOJA CORREDIZA Y UN PLUO EN PERFIL S-2000, CON MOSQUITERO, INCLUYE ACRILICO CLARO.	PZA	1	\$ 3,980.00	\$3,980.00
AREA DE JUEGOS EXPLANADA EXTERIOR					
3	RETIRO Y FIJACION DE PROTECCION METALICA EN VENTANA FIJA DE 60 X 2.10 cm, INCLIIYE RANURA PARA FIJACION DE PROTECCION, RECIBIR ESTRUCTURA, RESANE EN BOQUILLAS, PINTIRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	4	\$ 1,200.00	\$4,800.00
SALON PREESCOLAR 2					
4	APLICACIÓN DE PASTA MEZCLADA CON SELLADOR Y CEMENTO BLANCO EN CAPA SUPERFICIAL EN AREAS DE BOVEDAS, INCLUYE: HHERAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	41.04	\$ 155.00	\$6,361.20

5	VENTANA DE .60 * 2.10 MTS. FORMADA POR UNA HOJA CORREDIZA Y UN FIJO EN PERFIL S-2000, CON MOSQUITERO, INCLUYE ACRILICO CLARO.	PZA	1	\$ 3,980.00	\$3,980.00
SALON PREESCOLAR 3 (B)					
6	APLICACION DE PASTA MEZCLADA CON BELLADOR Y CEMENTO BLANCO EN CAPA SUPERFICIAL EN AREAS DE BOVEDAS, INCLUYE: HHERAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION.	M2	41.04	\$ 155.00	\$6,361.20
7	VENTANA DE .60 * 2.10 MTS. FORMADA POR UNA HOJA CORREDIZA Y UN FIJO EN PERFIL S-2000, CON MOSQUITERO, INCLUYE ACRILICO CLARO.	PZA	1	\$ 3,980.00	\$3,980.00
SALON DE ATENCION A MENORES					
8	APLICACION DE PASTA MEZCLADA CON BELLADOR Y CEMENTO BLANCO EN CAPA SUPERFICIAL EN AREAS DE BOVEDAS, INCLUYE: HHERAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION.	M2	41.04	\$ 155.00	\$6,361.20
9	VENTANA DE .60 * 2.10 MTS. FORMADA POR UNA HOJA CORREDIZA Y UN FIJO EN PERFIL S-2000, CON MOSQUITERO, INCLUYE ACRILICO CLARO.	PZA	1	\$ 3,980.00	\$3,980.00
SALON DE USOS MULTIPLES					
10	VENTANA DE .60 * 2.10 MTS. FORMADA POR UNA HOJA CORREDIZA Y UN FIJO EN PERFIL S-2000, CON MOSQUITERO, INCLUYE ACRILICO CLARO.	PZA	3	\$ 3,980.00	\$11,940.00
11	APLICACION DE PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA DE POLIN MONTEN METALICO POR AMBOS LADOS; BASE SOLVENTE, RESISTENCIA AL LAVADO, COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, A DOS MANOS EN LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.	ML	93.06	\$ 34.50	\$3,208.50
CANCHA DE FUTBOL EXPLANADA EXTERIOR					

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

12	RETIRO Y FIJACION DE PROTECCION METALICA EN VENTANA FIJA DE 60 X 2.10 cm, INCLUYE RANURA PARA FIJACION DE PROTECCION, RECIBIR ESTRUCTURA, RESANE EN BOQUILLAS, PINTIRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	7	\$ 1,200.00	\$8,400.00
13	RETIRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA DE TELA DE ALAMBRE GALVANIZADO POR INMERSION CALIENTE, CALIBRE 10.5 EN EL AREA DE CANCHA DE FUTBOL EN EXPLANADA EXTERIOR CON MEDIDAS DE 20 m DE LARGO POR 2.40 m. DE ANCHO INCLUYE; MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	48	\$ 83.00	\$3,984.00
TRBAJOS EN EXTERIOR DEL CDC 20					
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 4", PARA BAJANTE DE AGUA EN AREA DE SALON DE USOS MULTIPLES, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	3	\$ 400.00	\$1,200.00
15	RASPADO Y APLANADOS EN MUROS INCLUYE; MAYERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	432.58	\$ 37.00	\$16,005.46
16	RETIRO EN FORMA MANUAL DE APLANADOS EN MAL ESTADO EN MUROS CON ESPESOR DE 5cm, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.00	\$ 170.00	\$2,650.00
17	ENJARRE EN MURO TERMINADO APALILLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.00	\$ 245.00	\$3,675.00
18	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS DE 3.20 X 1.10, INLUYE, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, CONCRETO FC 200 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	\$ 2,105.00	\$2,105.00
SANITARIOS HOMBRES EN PATIO INTERIOR					
19	APLICACION DE PASTA MEZCLADA CON SELLADOR Y CEMENTO BLANCO EN CAPA SUPERFICIAL EN AREAS DE BOVEDAS, INCLUYE; HHERAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION.	M2	12.82	\$ 155.00	\$2,002.60
20	TRAZO LINEAL Y TRASLADO MANUAL DE REFERENCIAS Y/O APOYOS, A CIELO ABIERTO, LAS VECES QUE SEA NECESARIO; EL CONCEPTO INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE, CLAVOS, E HILO DE PLASTICO.	M2	28.80	\$ 5.00	\$144.00
21	DEMOLICION DE AZULEJO EN MUROS Y PEGAZULEJO CON UN ESPESOR DE 1 CM. PROMEDIO INCLUYE: ANDAMIOS MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	28.80	\$ 42.00	\$1,209.60
22	RECUBRIMIENTO DE AZULEJOS PARA MUROS DE 16 X 20 CMS., ASENTADO CON CEMENTO CREST Y JUNTEO CON LECHADA CON CEMENTO BLANCO.	M2	28.80	\$ 270.00	\$7,776.00

23	DESINSTALACION DE WC DE MANIJA INCLUYE: HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO	PZA	4.00	\$ 170.00	\$680.00
24	DESINSTALACION DE LAVABO, INCLUYE: ACARREO A UN LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION.	PZA	2.00	\$ 170.00	\$340.00
25	DESMONTAJE Y RETIRO DE LLAVE DE LAVABO, SE DEBERA DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO LA DESCONEXION DE LA LLAVE Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO	PZA	2.00	\$ 85.00	\$170.00
26	DESMONTAJE Y RETIRO DE CESPOL (CUALQUIER MATERIAL),	PZA	2.00	\$ 85.00	\$170.00
27	DESMONTAJE DE LLAVES ANGULARES	PZA	6.00	\$ 105.00	\$630.00
28	DESINSTALACION DE LAMPARAS SLIME LINE DE EMPOTRAR DE 2.44 MTS., INCLUYE: RETIRO.	PZA	2.00	\$ 145.00	\$290.00
29	DESMANTELAMIENTO DE SALIDAS HIDROSANITARIAS, INCLUYE; RANURADO, RETIRO DE TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA, CORTES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	SAL	2.00	\$ 250.00	\$500.00
30	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABOS Y WC CON TUBO DE 1/2" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 8 ML., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SOLDADURA, LJA, CORTES, DESPERDICIOS, CODOS, TEES, COPLES, REDUCCIONES, PASTA, JARROS DE AIRE, PRUEBAS	SAL	6.00	\$ 430.00	\$2,580.00
31	SALIDA DE INSTALACION ELECTRICA, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	SAL	3.00	\$ 550.00	\$1,650.00
32	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO MARCA ORION O SIMILAR DE CERAMICA VITRIFICADA HORNEADA A ALTA TEMPERATURA CON ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO RESISTENTE A MANCHAS Y BACTERIAS, SIN GRIETAS EN EL ESMALTE, REBOSADERO FRONTAL O POSTERIOR, CON PERFORACIONES PARA LLAVE MEZCLADORA DE 4", INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	2.00	\$ 900.00	\$1,800.00
33	LLAVE MEZCLADORA MARCA URREA O SIMILAR; SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXIONES, FIJACION, PRUEBAS, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	\$ 700.00	\$1,400.00
34	MANGUERA COFLEX DE 1/2" PARA LAVABO Y WC DE 40 CM DE LONGITUD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ACARREO, COLOCACION A CUALQUIER NIVEL, FIJACION, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y HERRAMIENTA NECESARIA.	pza	6.00	\$ 200.00	\$1,200.00
35	LLAVE ANGULAR DE 1/2" MCA. URREA O SIMILAR, INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ACARREO, COLOCACION A CUALQUIER NIVEL, FIJACION, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y HERRAMIENTA NECESARIA	pza	6.00	\$ 150.00	\$900.00

36	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAZA Y TANQUE MARCA ORION O SIMILAR INSTITUCIONAL DE 4.8 LTS REDONDA COLOR BLANCO, DE CERÁMICA VITRIFICADA CON ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO RESISTENTE A MANCHAS Y BACTERIAS, CON TRAMPA OCULTA 100% ESMALTADA DE 2", DESCARGA DE 4.8 LTS, SIN GRIETAS EN EL ESMALTE, SPUD DE 38MM, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DEL MUEBLE SANITARIO, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PIJAS, CERA DE CAMPECHE, ASIENTO 100% DE POLIPROPILENO VIRGEN CON AGENTE ANTIMICROBIAL, FRENTE ABIERTO Y TAPA DE LÍNEA, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO	PZA	4.00	\$ 2,215.00	\$8,660.00
37	PUERTA BATIENTE DE 0.80 * 2.10 MTS. FORMADA POR MARCO Y HOJA DE PERFIL TUBULAR, LLEVANDO FORRO CON DUELA METALICA POR UNA CARA, ASI COMO CHAPA PH-716.	PZA	1.00	\$ 3,100.00	\$3,100.00
38	LUMINARIAS DE GABINETE A PRUEBA DE VAPOR P/ 2 TUBO LED 1.22M GROEN con 2 TUBOS CADA UNO DE LED T8 1.22M 36W 85-264V 6500K CRISTAL TRANSPARENTE GROEN.	PZA	2.00	\$ 1,700.00	\$3,400.00
38	RETIRO DE PROTECCION FIJA DE .85 X 3.90 CM, INCLUYE RESANE DE BOQUILLAS DESPUES DE LA DEMOLICION.	PZA	1	\$ 1,450.00	\$1,450.00
40	DESMONTAJE EN FORMA MANUAL DE MAMPARAS METALICAS DE 1.90 X 2.25 INCLUYENDO FIJOS Y PUERTAS BATIENTES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	LOTE	1	\$ 2,000.00	\$2,000.00
41	FABRICACION Y COLOCACION DE MAMPARAS DE 2.25 * 1.90 MTS. FORMADA POR UNA PUERTA BATIENTE DE 0.90 * 1.70 MTS. Y DOS CLAROS FIJOS EN ESCUADRA DE 0.22 Y 1.13 * 1.80 MTS. RESPECTIVAMENTE, LLEVANDO POLICARBONATO BLANCO DE 6 MM., INCLUYE HERRAJES COMPLETOS E INSTALACION	PZA	4	\$ 4,150.00	\$16,600.00
42	RETIRO DE POLICARBONATOS Y VIDRIOS EN MAL ESTADO EN VENTANAS INTERIORES CON MEDIDAS DIFERENTES	PZA	14.00	\$ 75.00	\$1,050.00
43	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLICARBONATO EN COLOR CRISTAL CON 5 AÑOS DE GARANTIA, HABILITADOS SEGUN MEDIDAS EXISTENTES, INCLUYE: SILICON, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	14.00	\$ 165.50	\$2,317.00
SANITARIOS MUJERES EN PATIO INTERIOR					
44	APLICACIÓN DE PASTA MEZCLADA CON SELLADOR Y CEMENTO BLANCO EN CAPA SUPERFICIAL EN AREAS DE BOVEDAS, INCLUYE: HNERAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	38.97	\$ 155.00	\$6,040.35
45	TRAZO LINEAL Y TRASLADO MANUAL DE REFERENCIAS Y/O APOYOS, A CIELO ABIERTO, LAS VECES QUE SEA	M2	33.20	\$ 5.00	\$1,660.00

	NECESARIO; EL CONCEPTO INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE, CLAVOS, E HILO DE PLASTICO.				
46	DEMOLICION DE AZULEJO EN MUROS Y PEGAZULEJO CON UN ESPESOR DE 1 CM. PROMEDIO INCLUYE: ANDAMIOS MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	33.20	\$ 42.00	\$1,394.40
47	RECUBRIMIENTO DE AZULEJOS PARA MUROS DE 15 X 20 CMS., ASENTADO CON CEMENTO CREST Y JUNTEO CON LECHADA CON CEMENTO BLANCO.	M2	33.20	\$ 270.00	\$8,964.00
48	DESINSTALACION DE WC DE MANIJA INCLUYE: HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO	PZA	4.00	\$ 170.00	\$680.00
49	DESINSTALACION DE LAVABO, INCLUYE: ACARREO A UN LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION.	PZA	3.00	\$ 170.00	\$510.00
50	DESMONTAJE Y RETIRO DE LLAVE DE LAVABO, SE DEBERA DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO LA DESCONEXION DE LA LLAVE Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO	PZA	3.00	\$ 86.00	\$265.00
51	DESMONTAJE Y RETIRO DE CESPOL (CUALQUIER MATERIAL),	PZA	3.00	\$ 85.00	\$255.00
52	DESMONTAJE DE LLAVES ANGULARES	PZA	7.00	\$ 105.00	\$735.00
53	DESINSTALACION DE LAMPARAS SLIME LINE DE EMPOTRAR DE 2.44 MTS., INCLUYE: RETIRO	PZA	2.00	\$ 145.00	\$290.00
54	DESMANTELAMIENTOS DE SALIDAS HIDRONANTARIAS, INCLUYE: RANURADO, RETIRO DE TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA, CORTES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	7.00	\$ 250.00	\$1,750.00
55	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABOS Y WC CON TUBO DE 1/2" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 8 ML., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SOLDADURA, LIJA, CORTES, DESPERDICIOS, CODOS, TEES, COPLES, REDUCCIONES PASTA, JARROS DE AIRE. PRUEBAS	SAL	7.00	\$ 430.00	\$3,010.00
56	SALIDA DE INSTALACION ELECTRICA, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	SAL	3.00	\$ 600.00	\$1,800.00
57	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO MARCA ORION O SIMILAR DE CERAMICA VITRIFICADA HORNEADA A ALTA TEMPERATURA CON ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO RESISTENTE A MANCHAS Y BACTERIAS, SIN GRIETAS EN EL ESMALTE, REBOSADERO FRONTAL O POSTERIOR, CON PERFORACIONES PARA LLAVE MEZCLADORA DE 4", INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	\$ 985.00	\$2,955.00
58	LLAVE MEZCLADORA MARCA URREA O SIMILAR: SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXIONES, FIJACION, PRUEBAS, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	\$ 745.00	\$2,235.00

59	MANGUERA COPLEX DE 1/2" PARA LAVABO Y WC DE 40 CM DE LONGITUD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, FIJACIÓN, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y HERRAMIENTA NECESARIA.	PZA	7.00	\$ 205.00	\$1,435.00
60	LLAVE ANGULAR DE 1/2" MCA. URREA, CAT. NO. 401, INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, FIJACIÓN, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y HERRAMIENTA NECESARIA	PZA	6.00	\$ 200.00	\$1,200.00
61	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAZA Y TANQUE MARCA ORION O SIMILAR INSTITUCIONAL DE 4.8 LTS REDONDA COLOR BLANCO, DE CERÁMICA VITRIFICADA CON ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO RESISTENTE A MANCHAS Y BACTERIAS, CON TRAMPA OCULTA 100% ESMALTADA DE 2", DESCARGA DE 4.8 LTS, SIN GRIETAS EN EL ESMALTE, SPUD DE 38MM, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DEL MUEBLE SANITARIO, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PIJAS, CERA DE CAMPECHE, ASIENTO 100% DE POLIPROPILENO VIRGEN CON AGENTE ANTIMICROBIAL, FRENTA ABIERTO Y TAPA DE LÍNEA, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO	PZA	4.00	\$ 2,215.00	\$8,860.00
62	PUERTA BATIENTE DE 0.80 * 2.10 MTS, FORMADA POR FORRO CON DUELA METALICA POR UNA CARA, ASI COMO CHAPA PHILIPS PH-715.	PZA	1.00	\$ 2,675.00	\$2,675.00
63	LUMINARIA DE GABINETE A PRUEBA DE VAPOR P/2 TUBO LED 1.22M GROEN con 2 TUBOS CADA UNO DE LED T8 1.22M 38W 85-284V 6500K CRISTAL TRANSPARENTE GROEN.	PZA	2.00	\$ 1,700.00	\$3,400.00
64	RETIRO DE VENTANA FIJA DE .60 X 2.00 CM, INCLUYE RESANE DE BOQUILLAS DESPUES DE LA DEMOLICION.	PZA	1	\$ 1,450.00	\$1,450.00
65	COLOCACION DE VENTANAS CORREDIZAS DE ALUMINIO COLOR NATURAL Y PANTALLA DE ACRILICO CON MEDIDAS DE .60X2.00 INCLUYE: COLOCACION DE VENTANAS, MOSQUITERO, MANO DE OBRA MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1	\$ 3,500.00	\$3,500.00
66	COLOCACION DE VENTANA DE PRYECCION DE ALUMINIO COLOR NATURAL Y PANTALLA DE ACRILICO CON MEDIDAS DE .60X.60 INCLUYE: COLOCACION DE VENTANAS, MOSQUITERO, MANO DE OBRA MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1	\$ 1,275.00	\$1,275.00
67	SUMINISTRO Y FABRICACION DE VERTEDERO DE AZULEJO DE 0.60X0.60 CMS PARA BAÑO SERVICIO DE LIMPIEZA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, BASE DE TABIQUE CON RECUBRIMIENTO DE AZULEJO, DETALLADO, JUNTEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	PZA	1.00	\$ 1,560.00	\$1,560.00
68	DES-MONTAJE EN FORMA MANUAL DE MAMPARAS METALICAS DE 1.90 X 2.25 INCLUYENDO FIJOS Y PUERTAS BATIENTES, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA,	LOTE	1	\$ 2,000.00	\$2,000.00

	HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.				
69	FABRICACION Y COLOCACION DE MAMPARAS DE 2.26 * 1.90 MTS. FORMADA POR UNA PUERTA BATIENTE DE 0.80 * 1.70 MTS. Y DOS CLAROS FIJOS EN ESCUADRA DE 0.22 Y 1.13 * 1.90 MTS. RESPECTIVAMENTE, LLEVANDO POLICARBONATO BLANCO DE 6 MM., INCLUYE HERRAJES COMPLETOS E INSTALACION	PZA	4	\$ 4,150.00	\$16,600.00
70	FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTA BATIENTE DE 0.80 * 1.90 MTS. LLEVANDO POLICARBONATO BLANCO DE 6 MM., ASI COMO HERRAJES COMPLETOS E INSTALACION.	PZA	1	\$ 1,500.00	\$1,500.00
PATIO CENTRAL					
71	RETIRO EN FORMA MANUAL DE APLANADOS EN MAL ESTADO EN MUROS CON ESPESOR DE 5cm, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	31.20	\$ 168.00	\$5,241.60
72	ENJARRE EN MURO TERMINADO APALILLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	31.20	\$ 250.00	\$7,800.00
73	RETIRO DE BANCAS METALICAS, INCLUYE CORTE CON DISCO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	LÓTE	1	\$ 1,000.00	\$1,000.00
74	APLICACION DE PINTURA ESMALTE EN BANCAS METALICAS POR AMBOS LADOS; BASE SOLVENTE, RESISTENCIA AL LAVADO, COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA. INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, A DOS MANOS EN LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.	LÓTE	1.00	\$ 1,850.00	\$1,850.00
75	APLICACION DE PASTA MEZCLADA CON SELLADOR Y CEMENTO BLANCO EN CAPA SUPERFICIAL EN AREAS DE BOVEDAS, INCLUYE; HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION.	M2	25.2	\$ 155.00	\$3,906.00
76	RASPADO Y APLANADOS EN MUROS INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	171.80	\$ 32.00	\$5,497.60
77	ZAPATA EN PISO DE .70 X .50 X .50 ARMADA CON VARILLA DE 3/8 Y PLACA DE 3/4, INCLUYE; EXCAVACION, AFINE, CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.00	\$ 1,345.00	\$6,725.00
78	ZAPATA EN PRETEL DE .35 X .30 X .30 ARMADA CON VARILLA DE 3/8 Y PLACA DE 3/4, INCLUYE; EXCAVACION, AFINE, CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00	\$ 650.00	\$6,500.00

79	APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN CELOSÍAS POR AMBOS LADOS; BASE SOLVENTE, RESISTENCIA AL LAVADO, COLOR SEGÚN MUESTRA APROBADA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, A DOS MANOS EN LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	M2	24.86	\$ 83.00	\$2,062.66
INGRESO PRINCIPAL CDC 20					
80	APLICACIÓN DE PASTA MEZCLADA CON SELLADOR Y CEMENTO BLANCO EN CAPA SUPERFICIAL EN ÁREAS DE BOVEDAS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	130.60	\$ 166.00	\$20,227.60
81	RETIRO EN FORMA MANUAL DE APLANADOS EN MAL ESTADO EN MUROS CON ESPESOR DE 5cm, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	23.70	\$ 168.00	\$3,981.60
82	ENJARRE EN MURO TERMINADO APALILLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	23.70	\$ 250.00	\$5,925.00
83	DESINSTALACION DE LAMPARAS SLIME LINE DE EMPOTRAR DE 2.44 MTS., INCLUYE: RETIRO.	PZA	4.00	\$ 120.00	\$480.00
84	SALIDA DE INSTALACION ELECTRICA, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	SAL	6.00	\$ 500.00	\$3,000.00
85	LUMINARIA DE GABINETE A PRUEBA DE VAPOR 8/2 TUBO LED 1.22M GROEN con 2 TUBOS CADA UNO DE LED T8 1.22M 36W 85-264V 6500K CRISTAL TRANSPARENTE GROEN.	PZA	4.00	\$ 1,700.00	\$6,800.00
86	PUERTA BATIENTE DE 0.80 * 2.10 MTS. FORMADA POR MARCO Y HOJA DE PERFIL TUBULAR, LLEVANDO FORRO CON DUELA METALICA POR UNA CARA, ASI COMO CHAPA PH-716.	PZA	2.00	\$ 1,500.00	\$3,000.00
87	RETIRO DE POLICARBONATOS Y VIDRIOS EN MAL ESTADO EN VENTANAS INTERIORES CON MEDIDAS DIFERENTES	PZA	14.00	\$ 75.00	\$1,050.00
88	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLICARBONATO EN COLOR CRISTAL CON 5 AÑOS DE GARANTIA, HABILITADOS SEGÚN MEDIDAS EXISTENTES, INCLUYE: SILICON, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	14.00	\$ 165.00	\$2,310.00
DIRECCION					
89	APLICACIÓN DE PASTA MEZCLADA CON SELLADOR Y CEMENTO BLANCO EN CAPA SUPERFICIAL EN ÁREAS DE BOVEDAS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	148.18	\$ 155.00	\$22,967.90

90	DESINSTALACION DE LAMPARAS SLIME LINE DE EMPOTRAR DE 2.44 MTS., INCLUYE: RETIRO.	PZA	2.00	\$ 130.00	\$260.00
91	SALIDA DE INSTALACION ELECTRICA, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	SAL	8.00	\$ 500.00	\$4,000.00
92	LUMINARIA DE GABINETE A PRUEBA DE VAPOR P/ 2 TUBO LED 1.22M GROEN con 2 TUBOS CADA UNO DE LED T8 1.22M 36W 85-264V 6500K CRISTAL TRANSPARENTE GROEN.	PZA	2.00	\$ 1,700.00	\$3,400.00
93	PUERTA DE TAMBOR CON ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO CON TRIPLAY DE CAOBILLA O SIMILAR, MARCO Y CONTRAMARCO PARA INGRESO A BAÑO DE .90 * 2.10 MTS. INCLUYE CHAPA Y PIVOTES	PZA	1.00	\$ 3,880.00	\$3,880.00
94	RETIRO DE POLICARBONATOS Y VIDRIOS EN MAL ESTADO EN VENTANAS INTERIORES CON MEDIDAS DIFERENTES	PZA	12.00	\$ 75.00	\$900.00
95	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLICARBONATO EN COLOR CRISTAL CON 5 AÑOS DE GARANTIA, HABILITADOS SEGUN MEDIDAS EXISTENTES, INCLUYE; SILICON, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	12.00	\$ 165.00	\$1,980.00
96	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DE TABLAROCA A DOBLE CARA, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	8.80	\$ 416.50	\$3,656.40
97	DESINSTALACION DE LAVABO, INCLUYE: ACARREGO A UN LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION.	PZA	1.00	\$ 150.00	\$150.00
98	DESMONTAJE Y RETIRO DE LLAVE DE LAVABO, SE DEBERA DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO LA DESCONEXION DE LA LLAVE Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO	PZA	1.00	\$ 75.00	\$75.00
99	PUERTA BATIENTE DE 0.80 * 2.10 MTS. FORMADA POR MARCO Y HOJA DE PERFIL TUBULAR, LLEVANDO FORRO CON DUELA METALICA POR UNA CARA, ASI COMO CHAPA PH-715.	PZA	1.00	\$ 1,500.00	\$1,500.00
SANITARIO MUJERES DIRECCION					
100	APLICACION DE PASTA MEZCLADA CON SELLADOR Y CEMENTO BLANCO EN CAPA SUPERFICIAL EN AREAS DE BOVEDAS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION.	M2	8.00	\$ 165.00	\$1,240.00
101	TRAZO LINEAL Y TRASLADO MANUAL DE REFERENCIAS Y/O APOYOS, A CIELO ABIERTO, LAS VECES QUE SEA NECESARIO; EL CONCEPTO INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE, CLAVOS, E HILO DE PLASTICO.	M2	18.00	\$ 5.00	\$90.00

102	DEMOLICION DE AZULEJO EN MUROS Y PEGAZULEJO CON UN ESPESOR DE 1 CM. PROMEDIO INCLUYE: ANDAMIOS MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	10.00	\$ 42.00	\$420.00
103	RECUBRIMIENTO DE AZULEJOS PARA MUROS DE 15 X 20 CMS., ASENTADO CON CEMENTO CREST Y JUNTEO CON LECHADA CON CEMENTO BLANCO.	M2	10.00	\$ 270.00	\$2,700.00
104	DESINSTALACION DE WC DE MANIJA INCLUYE: HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO	PZA	1.00	\$ 170.00	\$170.00
105	DESINSTALACION DE LAVABO, INCLUYE: ACARREO A UN LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION.	PZA	1.00	\$ 170.00	\$170.00
106	DESMONTAJE Y RETIRO DE LLAVE DE LAVABO, SE DEBERA DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO LA DESCONEXION DE LA LLAVE Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO	PZA	1.00	\$ 85.00	\$85.00
107	DESMONTAJE Y RETIRO DE CESPOL (CUALQUIER MATERIAL),	PZA	1.00	\$ 85.00	\$85.00
108	DESMONTAJE DE LLAVES ANGULARES	PZA	2.00	\$ 105.00	\$210.00
109	DESMANTELAMIENTO DE SALIDAS HIDRONANTARIAS, INCLUYE: RANURADO, RETIRO DE TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA, CORTES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T	PZA	2.00	\$ 145.00	\$290.00
110	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABOS Y WC CON TUBO DE 1/2" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 6 ML.; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SOLDADURA, LJA, CORTES, DESPERDICIOS, GUDOS, TEES, COPLÉS, REDUCCIONES PASTA, JARROS DE AIRE, PRUEBAS	SAL	2.00	\$ 250.00	\$500.00
111	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO MARCA ORION O SIMILAR DE CERAMICA VITRIFICADA HORNEADA A ALTA TEMPERATURA CON ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO RESISTENTE A MANCHAS Y BACTERIAS, SIN GRIETAS EN EL ESMALTE, REBOSADERO FRONTAL O POSTERIOR, CON PERFORACIONES PARA LLAVE MEZCLADORA DE 4", INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 985.00	\$985.00
112	LLAVE MEZCLADORA MARCA URREA O SIMILAR; SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXIONES, FIJACION, PRUEBAS, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$ 745.00	\$745.00
113	MANGUERA COFLEX DE 1/2" PARA LAVABO Y WC DE 40 CM DE LONGITUD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ACARREO, COLOCACION A CUALQUIER NIVEL, FIJACION, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y HERRAMIENTA NECESARIA.	PZA	2.00	\$ 205.00	\$410.00

114	LLAVE ANGULAR DE 1/2" MCA. URREA, CAT. NO. 401, INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, FIJACIÓN, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y HERRAMIENTA NECESARIA	PZA	2.00	\$ 200.00	\$400.00
115	COLOCACION DE TAZA Y TANQUE MARCA ORION O SIMILAR DE 4.8 LTS ALARGADA COLOR BLANCO, DE CERÁMICA VITRIFICADA CON ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO RESISTENTE A MANCHAS Y BACTERIAS, CON TRAMPA OCULTA 100% ESMALTADA DE 2", DESCARGA DE 4.8 LTS, SIN GRIETAS EN EL ESMALTE, SPUD DE 38MM, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DEL MUEBLE SANITARIO, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PIJAS, CERA DE CAMPECHE, ASIENTO ALARGADO 100% DE POLIPROPILENO VIRGEN CON AGENTE ANTIMICROBIAL, FRENTE ABIERTO Y TAPA DE LÍNEA, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO	PZA	1.00	\$ 2,215.00	\$2,215.00
116	RETIRO DE POLICARBONATOS Y VIDRIOS EN MAL ESTADO EN VENTANAS INTERIORES CON MEDIDAS DIFERENTES	PZA	3.50	\$ 75.00	\$262.50
117	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLICARBONATO EN COLOR CRISTAL CON 5 AÑOS DE GARANTIA, HABILITADOS SEGÚN MEDIDAS EXISTENTES, INCLUYE: SILICON, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	3.50	\$ 165.00	\$577.50
118	DESINSTALACION DE LAMPARAS SLIME LINE DE EMPOTRAR DE 2.44 MTS., INCLUYE: RETIRO	PZA	1.00	\$ 150.00	\$150.00
119	SALIDA DE INSTALACION ELECTRICA, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	SAL	2.00	\$ 500.00	\$1,000.00
120	LUMINARIA DE GABINETE A PRUEBA DE VAPOR P/ 2 TUBO LED 1.22M GROEN con 2 TUBOS CADA UNO DE LED T8 1.22M 36W 85-264V 6500K CRISTAL TRANSPARENTE GROEN.	PZA	1.00	\$ 1,700.00	\$1,700.00
121	PUERTA BATIENTE DE 0.80 * 2.10 MTS. FORMADA POR MARCO Y HOJA DE PERFIL TUBULAR, LLEVANDO FORRO CON DUELA METALICA POR UNA CARA, ASI COMO CHAPA PH-716.	PZA	1.00	\$ 1,500.00	\$1,500.00
SANITARIO HOMBRES DIRECCION					
122	APLICACION DE PASTA MEZCLADA CON SELLADOR Y CEMENTO BLANCO EN CAPA SUPERFICIAL EN AREAS DE BOVEDAS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION.	M2	8.00	\$ 155.00	\$1,240.00
123	TRAZO LINEAL Y TRASLADO MANUAL DE REFERENCIAS Y/O APOYOS, A CIELO ABIERTO, LAS VECES QUE SEA NECESARIO; EL CONCEPTO INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE, CLAVOS, E HILO DE PLASTICO.	M2	18.00	\$ 5.00	\$90.00

124	DEMOLICION DE AZULEJO EN MUROS Y PEGAZULEJO CON UN ESPESOR DE 1 CM. PROMEDIO INCLUYE: ANDAMIOS MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	10.00	\$ 35.00	\$350.00
125	RECUBRIMIENTO DE AZULEJOS PARA MUROS DE 15 X 20 CMS., ASENTADO CON CEMENTO CREST Y JUNTEO CON LECHADA CON CEMENTO BLANCO.	M2	10.00	\$ 270.00	\$2,700.00
126	DESINSTALACION DE WC DE MANIJA INCLUYE: HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO	PZA	1.00	\$ 150.00	\$150.00
127	DESINSTALACION DE LAVABO, INCLUYE: AGARREO A UN LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION.	PZA	1.00	\$ 150.00	\$150.00
128	DESMONTAJE Y RETIRO DE LLAVE DE LAVABO, SE DEBERA DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO LA DESCONEXION DE LA LLAVE Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO	PZA	1.00	\$ 85.00	\$85.00
129	DESMONTAJE Y RETIRO DE CESPOL (CUALQUIER MATERIAL),	PZA	1.00	\$ 105.00	\$105.00
130	DESMONTAJE DE LLAVES ANGULARES	PZA	2.00	\$ 105.00	\$210.00
131	DESMANTELAMIENTO DE SALIDAS HIDRONANITARIAS, INCLUYE: RANURADO, RETIRO DE TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA, CORTES, ACARREGS DENTRO Y FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2.00	\$ 145.00	\$290.00
132	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABOS Y WC CON TUBO DE 1/2" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 6 ML. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SOLDADURA, LIJA, CORTES, DESPERDICIOS, CODOS, TEES, COPLES, REDUCCIONES PASTA, JARROS DE AIRE, PRUEBAS	SAL	2.00	\$ 250.00	\$500.00
133	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO MARCA ORION O SIMILAR DE CERAMICA VITRIFICADA HORNEADA A ALTA TEMPERATURA CON ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO RESISTENTE A MANGHAS Y BACTERIAS, SIN GRIETAS EN EL ESMALTE, REBOSADERO FRONTAL O POSTERIOR, CON PERFORACIONES PARA LLAVE MEZCLADORA DE 4", INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 886.00	\$886.00
134	LLAVE MEZCLADORA MARCA URREA O SIMILAR; SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXIONES, FIJACION, PRUEBAS, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$ 745.00	\$745.00
135	MANGUERA COFLEX DE 1/2" PARA LAVABO Y WC DE 40 CM DE LONGITUD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ACARREO, COLOCACION A CUALQUIER NIVEL, FIJACION, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y HERRAMIENTA NECESARIA.	PZA	2.00	\$ 205.00	\$410.00

136	LLAVE ANGULAR DE 1/2" MCA. URREA, CAT. NO. 401, INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, FIJACIÓN, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y HERRAMIENTA NECESARIA	PZA	2.00	\$ 200.00	\$400.00
137	COLOCACIÓN DE TAZA Y TANQUE MARCA ORION O SIMILAR DE 4.8 LTS ALARGADA COLOR BLANCO, DE CERÁMICA VITRIFICADA CON ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO RESISTENTE A MANCHAS Y BACTERIAS, CON TRAMPA OCULTA 100% ESMALTADA DE 2", DESCARGA DE 4.8 LTS, SIN GRIETAS EN EL ESMALTE, SPUD DE 38MM, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DEL MUEBLE SANITARIO, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PIJAS, CERA DE CAMPECHE, ASIENTO ALARGADO 100% DE POLIPROPILENO VIRGEN CON AGENTE ANTIMICROBIAL, FRENTE ABIERTO Y TAPA DE LÍNEA, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO	PZA	1.00	\$ 2,215.00	\$2,215.00
138	RETIRO DE POLICARBONATOS Y VIDRIOS EN MAL ESTADO EN VENTANAS INTERIORES CON MEDIDAS DIFERENTES	PZA	3.50	\$ 75.00	\$262.50
139	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLICARBONATO EN COLOR CRISTAL CON 6 AÑOS DE GARANTIA, HABILITADOS SEGUN MEDIDAS EXISTENTES, INCLUYE: SILICON, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	3.50	\$ 165.00	\$577.50
140	DESINSTALACION DE LAMPARAS SLIME LINE DE EMPOTRAR DE 2.44 MTS., INCLUYE: RETIRO.	PZA	1.00	\$ 150.00	\$150.00
141	SALIDA DE INSTALACION ELECTRICA, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	SAL	2.00	\$ 500.00	\$1,000.00
142	LUMINARIA DE GABINETE A PRUEBA DE VAPOR P/ 2 TUBO LED 1.22M GROEN con 2 TUBOS CADA UNO DE LED T8 1.22M 36W 85-264V 5500K CRISTAL TRANSPARENTE GROEN.	PZA	1.00	\$ 1,700.00	\$1,700.00
143	PUERTA BATIENTE DE 0.80 * 2.10 MTS. FORMADA POR MARCO Y HOJA DE PERFIL TUBULAR, LLEVANDO FORRO CON DUELA METALICA POR UNA CARA, ASI COMO CHAPA PH-715.	PZA	1.00	\$ 1,500.00	\$1,500.00
COCINA-BODEGA					
144	APLICACIÓN DE PASTA MEZCLADA CON SELLADOR Y CEMENTO BLANCO EN CAPA SUPERFICIAL EN AREAS DE BOVEDAS, INCLUYE: HHERAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	88.00	\$ 155.00	\$13,640.00

145	RETIRO EN FORMA MANUAL DE APLANADOS EN MAL ESTADO EN MUROS CON ESPESOR DE 6cm, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	28.42	\$ 170.00	\$4,831.40
146	ENJARRE EN MURO TERMINADO APALILLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	28.42	\$ 250.00	\$7,106.00
147	TRAZO LINEAL Y TRASLADO MANUAL DE REFERENCIAS Y/O APOYOS, A CIELO ABIERTO, LAS VECES QUE SEA NECESARIO; EL CONCEPTO INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE, CLAVOS, E HILO DE PLASTICO.	M2	10.00	\$ 5.00	\$50.00
148	DEMOLICION DE AZULEJO EN MUROS Y PEGAZULEJO CON UN ESPESOR DE 1 CM. PROMEDIO INCLUYE; ANDAMIOS MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	10.00	\$ 35.00	\$350.00
149	RECUBRIMIENTO DE AZULEJOS PARA MUROS DE 15 X 20 CMS., ASENTADO CON CEMENTO CREST Y JUNTEO CON LECHADA CON CEMENTO BLANCO.	M2	5.00	\$ 270.00	\$1,350.00
150	DEMOLICION DE LAVABO, INCLUYE; ACARREO A UN LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION.	PZA	1.00	\$ 150.00	\$150.00
151	DESMONTAJE Y RETIRO DE CESPOL (CUALQUIER MATERIAL),	PZA	1.00	\$ 180.00	\$180.00
152	DESMONTAJE DE LLAVE TIPO NARIZ	PZA	1.00	\$ 80.00	\$80.00
153	DESMANTELAMIENTO DE SALIDAS HIDRONAMITARIAS, INCLUYE; RANURADO, RETIRO DE TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA, CORTES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 185.00	\$185.00
154	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABOS CON TUBO DE 1/2" Y 2" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 6 ML., INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SOLDADURA, LIJA, CORTES, DESPERDICIOS, CODOS, TEES, COPLES, REDUCCIONES PASTA, JARROS DE AIRE, PRUEBAS	SAL	2.00	\$ 455.00	\$910.00
155	FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE MARCA TEKA O SIMILAR DE 73cm X 81cm CON ESCURRIDOR DE LADO IZQUIERDO O DERECHO. INCLUYE CESPOL Y COLOCACION	PZA	1.00	\$ 2,155.00	\$2,155.00
156	MONOMANDO PARA FREGADERO NARIZ JIRATORIA MARCA URREA, HELVEX, DICA O SIMILAR. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	1.00	\$ 1,856.30	\$1,856.30
157	RETIRO DE VENTANA FIJA DE .85X7.10 CM, INCLUYE RESANE DE BOQUILLAS DESPUES DE LA DEMOLICION.	PZA	1	\$ 3,300.00	\$3,300.00

158	COLOCACION DE VENTANAS CORREDISAS DE ALUMINIO COLOR NATURAL Y PANTALLA DE ACRILICO CON MEDIDAS DE .30X7.10 INCLUYE: COLOCACION DE VENTANAS, MOSQUITERO, MANO DE OBRA MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1	\$ 6,525.60	\$6,525.60
159	FABRICACION Y COLOCACION DE REPISA EN MDF CON MEDIDAS DE 3.40X.40 INCLUYE: COLOCACION DE REPISA, MANO DE OBRA MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1	\$ 2,300.00	\$2,300.00
160	PUERTA DE TAMBOR CON ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO CON TRIPLAY DE CAOBILLA O SIMILAR CON MARCO, CONTRAMARCO Y ANTEPECHO PARA INGRESO A BAÑO DE .90 * 3.00 MTS. INCLUYE UN ANTEPECHO FIJO DE 1.10 * 0.60 MTS., INCLUYE CHAPA Y PIVOTES	PZA	1.00	\$ 4,150.00	\$4,150.00
161	RETIRO DE POLICARBONATOS Y VIDRIOS EN MAL ESTADO EN VENTANAS INTERIORES CON MEDIDAS DIFERENTES	PZA	15.00	\$ 75.00	\$1,125.00
162	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLICARBONATO EN COLOR CRISTAL CON 6 AÑOS DE GARANTIA, HABILITADOS SEGUN MEDIDAS EXISTENTES, INCLUYE; SILICON, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	15.00	\$ 165.00	\$2,475.00
163	DESINSTALACION DE LAMPARAS SLIME LINE DE EMPOTRAR DE 2.44 MTS., INCLUYE: RETIRO	PZA	2.00	\$ 150.00	\$300.00
164	SALIDA DE INSTALACION ELECTRICA, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	SAL	5.00	\$ 500.00	\$2,500.00
165	LUMINARIA DE GABINETE A PRUEBA DE VAPOR P/2 TUBO LED 1.22M GROEN con 2 TUBOS CADA UNO DE LED T8 1.22M 35W 85-264V 6500K CRISTAL TRANSPARENTE GROEN.	PZA	2.00	\$ 1,700.00	\$3,400.00
166	PUERTA BATIENTE DE 0.80 * 2.10 MTS. FORMADA POR MARCO Y HOJA DE PERFIL TUBULAR, LLEVANDO FORRO CON DUELA METALICA POR UNA CARA, ASI COMO CHAPA PH-715.	PZA	1.00	\$ 1,500.00	\$1,500.00
EXPLANADA EXTERIOR DEL C.D.G. 20					
167	RETIRO DE PROTECCION METALICA EN VENTANA FIJA DE .85 X 9.10 cm, INCLUYE RANURA PARA RETIRO DE PROTECCION, GRILLO CON DISCO DE CORTE PARA CORTES DE LA ESTRUCTURA, RESANE EN BOQUILLAS, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1	\$ 3,855.00	\$3,855.00
168	RETIRO DE PROTECCION METALICA EN VENTANA FIJA DE .85 X 3.70 cm, INCLUYE RANURA PARA RETIRO DE PROTECCION, GRILLO CON DISCO DE CORTE PARA CORTES DE LA ESTRUCTURA, RESANE EN BOQUILLAS, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1	\$ 1,850.00	\$1,850.00

169	FABRICACION DE PROTECCION METALICA EN VENTANA FIJA DE .85 X 9.10 cm, INCLUYE RANURA PARA COLOCACION DE PROTECCION, RESANE EN BOQUILLAS, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1	\$ 16,780.00	\$16,780.00
170	FABRICACION DE PROTECCION METALICA EN VENTANA FIJA DE .85 X 3.70 cm, INCLUYE RANURA PARA COLOCACION DE PROTECCION, RESANE EN BOQUILLAS, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1	\$ 7,706.00	\$7,706.00
171	RETIRO DE POLICARBONATOS Y VIDRIOS EN MAL ESTADO EN VENTANAS INTERIORES CON MEDIDAS DIFERENTES	PZA	16.00	\$ 75.00	\$1,200.00
172	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLICARBONATO EN COLOR CRISTAL CON 5 AÑOS DE GARANTIA, HABILITADOS SEGUN MEDIDAS EXISTENTES, INLCUYE; SILICON, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	16.00	\$ 165.00	\$2,640.00
SALON DE ESTETICA					
173	DESMANTELAMIENTO DE SALIDAS HIDRONANITARIAS, INCLUYE; RANURADO, RETIRO DE TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA, CORTES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	5.00	\$ 200.00	\$1,000.00
174	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABOS Y WC CON TUBO DE 1/2" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 6 ML, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SOLDADURA, LJA, CORTES, DESPERDICIOS, CODOS, TEES, COPLES, REDUCCIONES PASTA, JARROS DE AIRE, PRUEBAS	SAL	3.00	\$ 460.00	\$1,360.00
175	RETIRO DE DIVISION DE CELOSIAS DE CONCRETO, INCLUYE HERRAMIENTA, RETIRO AL EXTERIOR D ELA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	10.00	\$ 90.00	\$900.00
176	RETIRO DE VENTANA FIJA DE 1.83X2.10 CM, INCLUYE RESANE DE BOQUILLAS DESPUES DE LA DEMOLICION.	PZA	1	\$ 1,360.00	\$1,360.00
177	COLOCACION DE VENTANAS CORREDISAS DE ALUMINIO COLOR NATURAL Y PANTALLA DE ACRILICO CON MEDIDAS DE 1.86 X 1.01 INCLUYE; COLOCACION DE VENTANAS, MOSQUITERO, MANO DE OBRA MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1	\$ 3,960.00	\$3,960.00
178	DESINSTALACION Y DESMONTAJE DE BOYLERINCLUYE; MATERIALES, HERRAMINETAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	1.00	\$ 450.00	\$450.00
179	DESMONTAJE Y RETIRO DE CESPOL (CUALQUIER MATERIAL),	PZA	2.00	\$ 150.00	\$300.00
180	DESMONTAJE DE LLAVES ANGULARES	PZA	4.00	\$ 80.00	\$320.00

181	DESINSTALACION Y RETIRO DE MUEBLES DE ESTETICA INCLUYE; MATERIALES, HERRAMINETAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	2.00	\$ 200.00	\$400.00
182	INSTALACION Y MONTAJE DE BOYLER ELECTRICO INCLUYE; MATERIALES, HERRAMINETAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	1.00	\$ 500.00	\$500.00
183	DESINSTALACION DE LAMPARAS SLIME LINE DE EMPOTRAR DE 2.44 MTS., INCLUYE: RETIRO.	PZA	4.00	\$ 150.00	\$600.00
184	SALIDA DE INSTALACION ELECTRICA, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	SAL	4.00	\$ 500.00	\$2,000.00
185	LUMINARIA DE GABINETE A PRUEBA DE VAPOR P/ 2 TUBO LED 1.22M GROEN con 2 TUBOS CADA UNO DE LED T8 1.22M 38W 85-264V 6500K CRISTAL TRANSPARENTE GROEN.	PZA	4.00	\$ 1,700.00	\$6,800.00
186	RETIRO DE PROTECCION FIJA DE .88 X 9.10 CM, INCLUYE RESANE DE BOQUILLAS DESPUES DE LA DEMOLICION.	PZA	1	\$ 1,500.00	\$1,500.00
187	PUERTA BATIENTE DE DOS HOJAS DE 1.30 X 2.10 MTS. FORMADA POR MARCO Y HOJA DE PERFIL TUBULAR, LLEVANDO FORRO CON DUELA METALICA POR UNA CARA, ASI COMO CHAPA PH-715.	PZA	1.00	\$ 4,113.00	\$4,113.00

SEGUNDA.- CALIDAD DE LOS SERVICIOS.- EL "PROVEEDOR" SE OBLIGA A GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE SON ESTABLECIDAS EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL NUMERO LPL 44/2017, QUE IMPLICAN LA PROVEEDURÍA DE LOS BIENES Y SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO Y QUE SON NECESARIOS PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO NÚMERO 20, DESCRITOS EN LA CLÁUSULA QUE ANTECEDE, EL "SISTEMA DIF GUADALAJARA", NO PODRÁ RECIBIR LOS BIENES Y SERVICIOS QUE SON MATERIA DE ADQUISICIÓN QUE NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS, SIN QUE POR LO NO ENTREGADO Y NO RECIBIDO EL "SISTEMA DIF GUADALAJARA", DEBE EFECTUAR PAGO ALGUNO.

TERCERA.- TIEMPO DE ENTREGA.- EL "PROVEEDOR" SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES Y SERVICIOS OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, DENTRO DE 18 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DE ESTE INSTRUMENTO. DEBIENDO CONSTAR COMO MEDIO PARA GARANTIZAR LA RECEPCIÓN DE LO BIENES Y SERVICIOS OBJETO DE LA ADQUISICIÓN, EL VISTO BUENO POR LO ENTREGADO Y RECIBIDO, DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO O DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL "SISTEMA DIF GUADALAJARA".

CUARTA.- PAGO DE LOS SERVICIOS ADQUIRIDOS.- EL "SISTEMA DIF GUADALAJARA", PAGARÁ AL "PROVEEDOR", POR LA TOTALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS

ADQUIRIDOS DESCRITOS EN LA CLÁUSULA PRIMERA DE ESTE INSTRUMENTO, LA CANTIDAD DE \$605,223.23 (SEISCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 23/100 M.N.) YA INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN ESE IMPORTE CONSIDERANDO LA COTIZACIÓN FORMULADA POR EL "PROVEEDOR".

QUINTA.- OPORTUNIDAD DEL PAGO.- EL "SISTEMA DIF GUADALAJARA" PAGARÁ AL "PROVEEDOR", EL PRECIO DE LOS BIENES Y SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO UNA VEZ QUE HAYA CUMPLIDO CON LA OBLIGACIÓN DE ENTREGARLOS Y QUE SE HAYA EXHIBIDO LA FACTURA CORRESPONDIENTE, LA QUE SOLO PODRÁ PRESENTARSE Y POR ENDE PAGARSE, SIEMPRE QUE EL "PROVEEDOR", HAYA ENTREGADO LOS BIENES Y SERVICIOS, CON LA ENTERA SATISFACCIÓN DEL TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO DEL "SISTEMA DIF GUADALAJARA".

SEXTA.- FIANZA.- DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 56 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN GUADALAJARA, ASÍ COMO EL DIVERSO 84 DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, EL "PROVEEDOR", DEBERÁ EXHIBIR LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE.

SÉPTIMA.- PRECIOS FIRMES.- LAS PARTES PACTAN QUE LOS PRECIOS MENCIONADOS EN LA CLÁUSULA PRIMERA, SERÁN FIJOS Y PERMANECERÁN VIGENTES HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONTRATO.

OCTAVA.- CESIÓN.- AMBAS PARTES CONVIENEN QUE LOS DERECHOS AMPARADOS POR EL PRESENTE CONTRATO, NO PODRÁN SER CEDIDOS PARCIAL O TOTALMENTE EN FORMA GRATUITA U ONEROSA. LA VIOLACIÓN A LO PACTADO EN ESTA CLÁUSULA SERÁ CAUSA SUFICIENTE PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PRESENTE CONTRATO.

NOVENA.- DE LA AUSENCIA DE VICIOS.- LAS PARTES MANIFIESTAN QUE EN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO NO EXISTE DOLO, ERROR, MALA FE NI LESIÓN ALGUNA QUE PUDIERA INVALIDARLO, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLO EN DÉCIMA TIEMPO Y BAJO LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS.



DECIMA.- VIGENCIA.- EL PRESENTE CONTRATO ESTARÁ VIGENTE A PARTIR DEL DÍA DE SU FIRMA Y HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO.



DÉCIMA PRIMERA.- DE LA RECISIÓN.- LAS PARTES SE COMPROMETEN A CUMPLIR CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE DERIVAN DE ESTE CONTRATO, Y ASUMIR QUE EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS CLAUSULAS SERA MOTIVO SUFICIENTE PARA RECINDIR ESTE INSTRUMENTO.

DÉCIMA SEGUNDA.- JURISDICCIÓN.- PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES CONVIENEN EN SOMETERSE EXPRESAMENTE A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL PRIMER PARTIDO

JUDICIAL CON SEDE EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, RENUNCIANDO AL FUERO QUE LES CORRESPONDA EN ATENCIÓN A SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS.

ENTERADAS LAS PARTES DEL ALCANCE, CONTENIDO Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, LO FIRMAN POR TRIPPLICADO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, AL 1 DE AGOSTO DE 2017.

"SISTEMA DIF GUADALAJARA"	"PROVEEDOR "
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTR. JOSÉ MIGUEL SANTOS ZEPEDA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL	 CONSTRUCTORA CARRANTA, S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR MARCOS ENRIQUE CARRANTA CRUZ

"TESTIGO"	"TESTIGO"
 MAESTRO JORGE IVÁN ENCISO ROMERO COORDINADOR ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DIF GUADALAJARA	 LIC. ZAIDÉ GONZÁLEZ MARTÍNEZ TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO DEL SISTEMA DIF GUADALAJARA

(ESTA HOJA FORMA PARTE DEL CONTRATO CONT-DJ/074/2017, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION PARA EL CDC NUMERO 20, QUE FIRMAN POR UNA PARTE EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA Y POR LA OTRA, CONSTRUCTORA CARRANTA, S.A. DE C.V., EL 1 DE AGOSTOS 2017, EL QUE SE FIRMA POR TRIPPLICADO, CADA UNO CON 22 FOJAS)



ADENDUM DEL CONTRATO CONT-DJ/074/2017, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO. JOSÉ MIGUEL SANTOS ZEPEDA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ COMO EL "SISTEMA DIF GUADALAJARA" Y POR LA OTRA PARTE CONSTRUCTORA CARRANTA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR MARCOS ENRIQUE CARRANZA CRUZ, A QUIÉN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ PARA LOS EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO COMO EL "PROVEEDOR", MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE EN PLENO EJERCICIO DE SUS FACULTADES Y DERECHOS SE SUJETARÁN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

~~PRIMERA. DECLARA EL SISTEMA DIF GUADALAJARA, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL QUE:~~

- I. ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, ENCARGADO DE COORDINAR LAS ACCIONES ORIENTADAS A LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE ESE ORGANISMO Y DEL REGLAMENTO INTERNO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, EN TANTO QUE SU CREACIÓN DATA DEL 17 DE MAYO DE 2007, EN VIRTUD DE RESOLUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO, EN EL QUE RECONOCE LA EXISTENCIA DEL ORGANISMO, SU PERSONALIDAD JURÍDICA, FINES Y PATRIMONIO PROPIO.
- II. ESTÁ LEGALMENTE REPRESENTADO POR EL MAESTRO JOSÉ MIGUEL SANTOS ZEPEDA, QUIEN FUE DESIGNADO EN EL CARGO EL 01 DE OCTUBRE DEL 2015, POR DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA Y POR EL PATRONATO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA Y POR TANTO EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 32 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, COMPARECE A REPRESENTAR AL "SISTEMA DIF GUADALAJARA".
- III. QUE EL "SISTEMA DIF GUADALAJARA", POR CONDUCTO DE SU DIRECTOR GENERAL, CON FUNDAMENTO EN EL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y EL REGLAMENTO INTERNO, AMBOS DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, SUSCRIBIÓ CON EL "PROVEEDOR", CON FECHA 1 DE AGOSTO DE 2017, EL CONTRATO IDENTIFICADO COMO CONT-DJ/074/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS SERVICIOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO NUMERO 20. AL INSTRUMENTO DE REFERENCIA SE LE DENOMINARÁ EN LO SUCESIVO

COMO EL "CONTRATO".

QUE REQUIERE LA ADICION DE TRABAJOS Y SERVICIOS DE LOS ORIGINALMENTE ADQUIRIDOS EN EL "CONTRATO", POR ASI HABERLO SOLICITADO LA LIC. ZAYDE GONZALEZ MARTINEZ TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y LA LIC. HERLINDA ALVAREZ ARREOLA TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES AMBOS DEL "SISTEMA DIF GUADALAJARA" MEDIANTE MEMORANDÚMS 124/2017 Y CA/0183/17, FUNDANDO DICHAS PETICIONES EN LO PREVISTO EN EL ARTICULO 80 DE LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS

SEGUNDA.- DECLARA EL "PROVEEDOR" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL QUE:

- I. ES UNA PERSONA MORAL LEGALMENTE CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES DE LA REPÚBLICA MEXICANA Y QUE DENTRO DE SU OBJETO SOCIAL SE ENCUENTRA ENTRE OTRAS, ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS.
- II. SU DOMICILIO FISCAL ES EL UBICADO EN LA FINCA MARGADA CON EL NÚMERO 906, DE LA CALLE DURAZNO, PARAISOS DEL COLLI, ZAPOPAN, JALISCO, EL QUE SEÑALA COMO EL LUGAR EN DONDE DEBA PRACTICARSE CUALQUIER TIPO DE NOTIFICACIÓN QUE DERIVE DE ESTE CONTRATO, INCLUSO LAS QUE DE CARÁCTER JUDICIAL PUDIERAN GENERARSE.
- III. SE ENCUENTRA LEGALMENTE REPRESENTADA POR MARCOS ENRIQUE CARRANZA CRUZ, ADMINISTRADOR GENERAL DE LA SOCIEDAD COMO SE DESPRENDE DE SU CONSTITUCIÓN, ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 24,194 DE FECHA 5 DE NOVIEMBRE DE 2013, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO 31 DE ZAPOPAN, FACULTADES DE REPRESENTACIÓN QUE NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS.
- IV. QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES CCA131105V39.
- V. MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 5 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.
- VI. CONOCE LAS DISPOSICIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y LEGAL QUE NORMAN LA CELEBRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE ADENDUM Y ACEPTA SOMETERSE A LAS MISMAS SIN RESERVA ALGUNA DISPONIENDO PARA ELLO DE LOS ELEMENTOS TÉCNICOS, HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO EFICAZ DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL MISMO.
- VII. CUENTA CON TODOS Y CADA UNO DE LOS PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS.
- VIII. CONOCE LOS REQUERIMIENTOS QUE IMPLICAN LAS ACCIONES PARA LA PROVEEDURIA DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE ADENDUM, QUE COINCIDEN CON LAS FORMULADAS A TRAVÉS DE SU PROPUESTA Y QUE CUENTA CON LA EXPERIENCIA, EQUIPO Y PERSONAL CALIFICADO PARA EFECTUARLAS.

TERCERA.- DECLARAN AMBAS PARTES LO SIGUIENTE.-

UNICA.- DECLARAN "LAS PARTES", QUE CON EL OBJETO DE QUE EL "SISTEMA DIF GUADALAJARA" AMPLÍE LA ADQUISICIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO NUMERO 20, OBJETO DEL "CONTRATO", ADICIONANDO TRABAJOS Y SERVICIOS A LO PACTADO INICIALMENTE, PARA ELLO DEBE AMPLIARSE EL UNIVERSO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PACTADOS EN LA CLÁUSULA PRIMERA, ASÍ COMO EL MONTO DE LA CONTRAPRESTACIÓN QUE POR ELLO DEBIO PAGARSE, ASUMIDA EN LA CLÁUSULA CUARTA, AMBAS DEL "CONTRATO". POR LO QUE LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- EN VIRTUD DEL ADENDUM AQUÍ CONVENIDO, EL "SISTEMA DIF, GUADALAJARA" ADQUIRIRÁ DEL "PROVEEDOR" LOS BIENES Y SERVICIOS, QUE A CONTINUACIÓN SE PRECISAN:

TRABAJOS PARA LA COLOCACION DE COLUMNAS EN EXPLAMADA					
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	ZAPATA EN PISO DE .70 X .50 X .50 ARMADA CON VARILLA DE 3/8 Y PLACA DE 3/4. INCLUYE: EXCAVACION, AFINE, CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	2.00	\$ 1,200.00	\$2,400.00
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS DE REDONDE DE 1/2" CON PLACA DE 0.20 X 0.20 PARA LA COLOCACION DE COLUMNAS	PZA	2.00	\$ 900.00	\$1,800.00
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PTR DE 4X4 CON PLACA DE 3/8 DE 0.20 X 0.20 PARA SUJETAR EN LOZA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	2.00	\$ 4,000.00	\$8,000.00
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO Y BASE PARA LA COLOCACION DE LAMPARA DE SEGURIDAD, INCLUYE, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	2.00	\$ 1,350.00	\$2,700.00
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO PARA LA INSTALACION DE LAMPARAS EN COLUMNA, INCLUYE: RANURA EN PISO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	LOTE	1	\$ 2,453.00	\$2,453.00
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE LED DE 4100 K DE SEGURIDAD AHORRADORA A PRUEBA DE POLVO Y GOTEO CON DIMENSIONES DE 0.59 X 0.15 X 0.17, CON VIDA UTIL DE 50,000 HRS	PZA	2.00	\$ 3,565.00	\$7,130.00
7	APLICACION DE PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA DE POLIN MONTEN METÁLICO POR AMBOS LADOS; BASE SOLVENTE, RESISTENCIA AL LAVADO, COLOR SEGÚN MUESTRA APROBADA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, A DOS MANOS EN LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	LOTE	1.00	\$ 800.00	\$800.00

8	DESINSTALACION DE LUMINARIAS EXISTENTES A UNA ALTURA DE HAST 5MTS BINCLUYE ANDAMIOS HERRMIENTA MATERIALES,MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00	\$ 1,600.00	\$3,000.00
				SUBTOTAL	\$28,083.00
TRABAJOS PARA OCULTAR CENTRO DE CARGA DEL SUMINSTRO ELECTRICO					
CONCEPTO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
9	RANURAR OCULTAR Y RESANAR TUBERIA DE SUMINSTRO DE ELECTRICIDAD, INCLUYE, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	LOTE	1.00	\$ 1,800.00	\$1,800.00
10	REHABILITACION Y COLOCACION DE CENTROS DE CARGA DE 8 Y 4 VENTANAS EN AREA DE CUADRO EXISTENTE DE MADERA, INCLUYE, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO APRA SU CORRECTA INSTALACION	LOTE	1.00	\$ 1,300.00	\$1,300.00
11	ADECUACION DEL LUGAR PARA LA COLOCACION DE CENTROS DE CARGA INCLUYE, HERRAMIENTA MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	LOTE	1.00	\$ 900.00	\$900.00
12	SUMINISTRO E INSTLACION DE CABLE CALIBRE 142 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE MATERIALES HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	200.00	\$ 13.40	\$2,680.00
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADORES ELECTRICOS SENCILLOS COMO REEMPLAZO DE APAGADORES SENCILLOS EXISTENTES COLOR BLANCO MARCA IUSA O SIMILAE INCLUYE MATERIALES HRRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	15.00	\$ 104.43	\$1,566.45
14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOS ELECTRICOS DOBLES EXISTENTES COLOR BLANCO MARCA IUSA O SIMILAE INCLUYE MATERIALES HRRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	30.00	\$ 173.24	\$5,197.20
SUBTOTAL					\$13,443.85
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN PORTON					
CONCEPTO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
16	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLERA DE 3" DE ANCHO POR 6.45 MTS DE LARGO EN AREA DEL RIEL DEL MARCA EXISTENTE EN PORTON DE INGRESO, INCLUYE, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	1.00	\$ 1,854.00	\$1,854.00

17	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACAS PORFORADAS DE 3/8 CALIBRE 18 EN EL PORTON DE INGRESO. INCLUYE, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	6.00	\$ 950.00	\$5,700.00
18	APLICACION DE PINTURA ESMALTE EN SOLERA Y LAMINAS PERFORADAS METALICOS, PINTURA A BASE SOLVENTE, RESISTENCIA AL LAVADO, COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, A DOS MANOS EN LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.	LOTE	1.00	\$1,000.00	\$1,000.00
19	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPA DE ALTA SEGURIDAD DE SOBREPONER CON CILINDRO DE LATON Y LLAVES CON COMBINACION DE PUNTOS, AUTOMATICA MARCA DEXTER O SIMILAR MODELO 8774. INCLUYE, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	\$ 800.00	\$800.00
20	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACRILICOS DE 0.50 X 2.50 EN AREA INFERIOR Y SUPERIOR DE PLACAS EN PORTON DE INGRESO, INCLUYE, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	2.00	\$ 1,500.00	\$3,000.00
21	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACRILICOS DE 0.50 X 3.95 EN AREA INFERIOR Y SUPERIOR DE PLACAS EN PORTON DE INGRESO, INCLUYE, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	2.00	\$ 2,800.00	\$5,600.00
22	SUMINISTRO Y APLICACION DE JUNTEADOR EN RIEL EXISTENTE A NIVEL DEL PISO DE INGRESO INCLUYE MATERIALES HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	LOTE	1.00	\$ 1,000.00	\$1,000.00
				SUBTOTAL	\$18,964.00
ADECUACION Y FIJACION DE MALLA CICLONICA EN AZOTEA					
CONCEPTO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
23	COLADO DE CASTILLO ARMADO DE 4 VARILLAS CASTILLO DE 15X20 CM. PARA DALA DE CONCRETO DE DESPLANTE PARA FIJACION DE TUBERIA DE CERCA DE MALLA CICLONICA HECHO EN OBRA DE FC=200 KG/CM2, ACABADO COMUN, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL NO.2 A CADA 20 CM., INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, CIMBRADO, COLDADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	42.00	\$ 276.50	\$11,813.00



ADENDUM-DJ-019/2017 DEL
CONTRATO No. CONT-
DJ/074/2017

				SUBTOTAL	\$11,813.00
TRABAJOS DE TABLAROCA EN ÁREAS DE SALONES Y OFICINAS					
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
24	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DE TABLAROCA A DOBLE CARA, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	11.20	\$ 810.00	\$6,712.00
				SUBTOTAL	\$6,712.00
TRABAJOS DE LIMPIEZA FINA EN TECHUMBRE DE LAMINA					
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
25	LIMPIEZA GRUESA Y FINA Y A DETALLE EN EL AREA DE LA TECHUMBRE EN EL EXTERIOR DE LOS SALONES Y AUDITORIO, INCLUYE, LAVADO CON HIDROLAVADORA DE PRESION, Y TODO LO NECESARIO APRA SU CORRECTA EJECUCION	LOTE	1.00	\$ 5,500.00	\$5,500.00
				SUBTOTAL	\$5,500.00
IMPORTE TOTAL:					
				SUBTOTAL	\$83,306.65
				IVA	\$13,328.90
				GRAN TOTAL	\$96,634.55

SEGUNDA.- DE LA CONTRAPRESTACIÓN.- "EL SISTEMA DIF, GUADALAJARA" EN VIRTUD DE LO AQUÍ PACTADO, PAGARÁ AL "PROVEEDOR" POR LO ADENDADO, COMO CONTRAPRESTACIÓN POR EL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y SERVICIOS REFERIDOS EN LA CLÁUSULA QUE ANTECEDE Y CONSIDERANDO LA COTIZACIÓN FORMULADA POR EL "PROVEEDOR", LA CANTIDAD DE \$96,634.55 (NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 55/100 M.N.) YA INCLUIDO EN ESE IMPORTE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

TERCERA.- ENTREGA DE LOS PRODUCTOS.- "EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION OBJETO DE ESTE ADENDÚM AL "SISTEMA DIF GUADALAJARA", DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES QUE SIGAN A LA FIRMA DE ESTE INSTRUMENTO.

CUARTA.- OPORTUNIDAD DEL PAGO.- EL "SISTEMA DIF GUADALAJARA" PAGARÁ AL "PROVEEDOR", EL PRECIO DE LOS BIENES Y SERVICIOS OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO AL TERMINO DE LA OBRA CON VISTO BUENO POR EL TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO DEL "SISTEMA DIF GUADALAJARA", Y QUE SE HAYA EXHIBIDO LA FACTURA



**ADENDUM-DJ-019/2017 DEL
CONTRATO No. CONT-
DJ/074/2017**



CORRESPONDIENTE, LA QUE SÓLO PODRÁ PRESENTARSE Y POR ENDE PAGARSE, SIEMPRE QUE EL "PROVEEDOR", HAYA REALIZADO LOS SERVICIOS.


QUINTA.-VIGENCIA.- EL PRESENTE ADENDUM ESTARÁ VIGENTE A PARTIR DE QUE SE FIRME Y HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL INSTRUMENTO.



SEXTA.- LAS PARTES CONVIENEN QUE EL CONTENIDO DEL "CONTRATO", NO ES OBJETO DE MODIFICACIÓN Y PERMANECE INTOCADO, POR LO QUE NO EXISTE NOVACIÓN ASI MISMO PARA EFECTOS DE CUALQUIER DISCREPANCIA EN ESTE ADENDUM SE SUJETARÁN A LO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS DEL "CONTRATO".

SEPTIMA.- FIANZA.- NO SERÁ EXIGIBLE LA FIANZA A LA QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 84 DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, CONSIDERANDO EL MONTO DEL PRECIO QUE PAGARSE EN VIRTUD DE ESTE INSTRUMENTO, DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 56 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, Y LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS SEGUNDO Y SÉPTIMO DE LO TRANSITORIOS DEL PRIMERO DE LOS ORDENAMIENTOS REFERIDOS.

ENTERADAS LAS PARTES DEL ALCANCE, CONTENIDO Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, LO FIRMAN POR TRIPLICADO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, A 04 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

"SISTEMA DIF GUADALAJARA"	"EL PROVEEDOR "
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO. JOSÉ MIGUEL SANTOS ZEPEDA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL	 MARCOS ENRIQUE CARRANZA CRUZ REPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRUCTORA CARRANTA, S.A. DE C.V.,



"TESTIGO"	"TESTIGO"
 MTRO. JORGE IVAN ENCISO ROMERO	 LIC. ZAYDE GONZALEZ MARTINEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DIF GUADALAJARA	DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO DEL SISTEMA DIF, GUADALAJARA

[ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ADENDUM PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CDC 20, INSTRUMENTO QUE SUSCRIBE EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y CONSTRUCTORA CARRANTA, S.A. DE C.V., SUSCRITO EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017, EL QUE SE FIRMA POR TRIPLICADO CADA UNO EN 6 FOJAS]